

ZMLUVA O DIELO

je uzavretá podľa a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov

Číslo zmluvy u objednávateľa:

Číslo zmluvy u zhotoviteľa: 22-18

Objednávateľ:	Obec Slavošovce
Sídlo:	049 36 Slavošovce 113
Zastúpený:	Ing. Štefan Bašták, štatutárny zástupca
Osoba oprávnená rokovať	
vo veciach zmluvných	Ing. Štefan Bašták
vo veciach technických	Ing. Štefan Bašták
IČO:	00328847
DIČ:	2020937182

Zhotoviteľ:	EKO SVIP, s.r.o.
Sídlo:	Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
Zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vl. 10621/P
Zastúpená:	Ing. Anton Bujňák, konateľ
Osoba oprávnená rokovať	
vo veciach zmluvných	Ing. Anton Bujňák, konateľ
vo veciach technických	Bc. Viliam Kanovits, technický riaditeľ
IČO:	36 449 717
DIČ:	2020004646
IČ DPH:	SK2020004646
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
Číslo účtu:	SK24 0200 0000 0012 0525 2257

Preambula

1. Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom verejnej súťaže „Rekonštrukcia a dostavba materskej škôlky v obci Slavošovce“.
2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je výsledok verejnej súťaže.

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „Rekonštrukcia a dostavba materskej škôlky v obci Slavošovce“ podľa Projektovej dokumentácie a Technickej správy tvoriacej Prílohu č. 3 tejto zmluvy a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné.

II.

Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe výsledku verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov a predstavuje bez DPH 365.722,46 € , DPH predstavuje sumu 73.144,49 € a cena predmetu zmluvy s DPH, ktorú sa objednávatel' zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť predstavuje sumu 438.866,95 €. Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady zhotoviteľa priamo súvisiace s realizáciou projektu. Cena je konečná a nie je možné ju meniť.
2. Objednávateľ je povinný za vykonanie a prevzatie diela zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
3. Fakturovať je možné aj jednotlivo za realizované stavebné práce, v mesačných intervaloch, po ich protokolárnom prebratí objednávatel'om.
4. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané stavebné práce. Splatnosť faktúry je do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávatel'ovi a to po protokolárnom prevzatí stavebných prác. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad o vykonaní prác vo forme protokolu.
5. Preddavok na realizáciu stavebných prác zo strany Objednávateľa poskytovaný nebude.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávatel' oprávnený túto vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade začne nová lehota splatnosti plynúť po doručení opravenej alebo doplnenej faktúry objednávatel'ovi. Faktúra musí obsahovať aj Identifikátor žiadosti o NFP a názov projektu. Ak predávajúci neuvedie vo faktúre ktorýkoľvek požadovaný údaj je to dôvod na vrátenie faktúry

bez jej uhradenia a bez následkov z omeškania. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po preukázateľnom doručení novej faktúry do sídla Objednávateľa.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný do 14 dní od účinnosti zmluvy vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo poskytnúť bankovú záruku vo výške 5% z celkovej ceny diela bez DPH ako výkonovú záruku, s dátumom vystavenia, alebo zložením na účet, nie starším ako 7 dní odo dňa účinnosti zmluvy.
8. Výkonová záruka bude vrátená Zhotoviteľovi do 10-tich kalendárnych dní po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude bez nároku na úroky z omeškania rešpektovať podmienky poskytovania finančných prostriedkov Objednávateľovi (prijímateľovi NFP) systémom dohodnutým v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.

III.

Čas a miesto plnenia

1. Miestom plnenia je k.ú. Slavošovce parcela číslo KN-C.2040/4, 2040/7, 2040/8.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Časový harmonogram vypracovaný zhotoviteľom v rámci verejného obstarávania bude do 10 dní od účinnosti zmluvy Zhotoviteľom aktualizovaný a po vzájomnom odsúhlasení oboma zmluvnými stranami bude tvoriť prílohu č. 2 tejto zmluvy. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie zmluvy.
3. Dodržiavanie termínu podľa bodov 1 a 2 tohto článku Zmluvy je podmienené poskytnutím súčinnosti Objednávateľa.
4. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s technickou správou, projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je Zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.
5. Dielo sa začne realizovať dňom odovzdania staveniska Zhotoviteľovi. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami obidvoch zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne po výzve objednávateľa prevziať stavenisko.

IV.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
2. Práva a povinnosti Objednávateľa
 - a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho

- zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- b) Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré môžu brániť Zhotoviteľovi riadne plniť predmet Zmluvy.
 - c) Objednávateľ je tiež povinný informovať Zhotoviteľa s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
 - d) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. II., bod 1.
 - e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej správe, projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len Objednávateľ a to písomnou formou.

3. Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ zabezpečí záručný servis po dobu 5 rokov od odovzdania diela. Telefónne číslo na nahlasovanie porúch je: 051 45 21 375.
- c) Zhotoviteľ uvádza zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa. Ďalej je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- d) V prípade, že subdodávateľ spĺňa definíčné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- e) Zhotoviteľ je povinný uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu platné počas realizácie projektu do 10 dní od podpisu Zmluvy. Výška poistenia je minimálne v hodnote ceny predmetu zmluvy s DPH podľa bodu II.1 Zmluvy.
- f) Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.
- g) Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania stavby o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do tohto bude zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený u Stavbyvedúceho zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je ďalej oprávnený robiť zápisy zástupca objednávateľa – Stavebný dozor a Autorský dozor. Cestou stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, cenu a termín zhotovenia diela.
- h) Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto dôvodu vzniká Zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník Objednávateľovi a

taktiež vzniká Objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do stavebného denníka na zápisy Zhotoviteľa.

- i) Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie sú výslovne špecifikované v technickej správe a projektovej dokumentácii ako aj na požiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyžiadané vzorky materiálov, výrobkov a vybavenia.
- j) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo jeho dodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je Objednávateľ oprávnený jednostranne si odpočítať z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom.
- k) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela na vlastné náklady zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady. Preberacie skúšky budú vykonávané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
- l) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa a konať presne a dôsledne podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú výkonov Zhotoviteľa, bez ohľadu na to či sú v tejto zmluve uvedené alebo nie sú.
- m) Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi.
- n) Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za ich ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami Objednávateľa.
- o) V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a vyúčtovať tým vzniknuté náklady pôvodcovi škôd.
- p) Výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii diela bude Zhotoviteľ uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu najmenej 2 (dvoch) pracovných dní.
- q) Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom pracovisku pri vykonávaní diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi Objednávateľovi.
- r) Ak je možné, Zhotoviteľ po vzájomnej dohode s Objednávateľom začne, prípadne ukončí realizáciu diela predčasne.
- s) Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá.
- t) Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. V prípade zistenia nedostatku je Objednávateľ oprávnený

požadovať zmluvnú pokutu a jej odpočet vo faktúre – daňovom doklade za obdobie, v ktorom bol zistený nedostatok, 50,- € za každého pracovníka a každý nedostatok.

- u) Stavebný dozor objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi zhotoviteľa. Okrem toho má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. V prípade, že pracovníci zhotoviteľa počas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodržiavajú hygienické návyky a hrubo porušujú pravidlá medziľudského správania sa, je Objednávateľ v prípade zistenia takéhoto stavu oprávnený požadovať u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každé zistenie.
- v) Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný Stavbyvedúci zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
- w) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou, tak, aby mal Objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca objednávateľa právo vykázať zo stavby.
- x) Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na kontrolných dňoch zvolávaných Objednávateľom, s účasťou Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa.
- y) Po skončení prác na stavbe je Zhotoviteľ povinný Stavenisko vypratať, vyčistiť, upraviť ho na vlastné náklady do stavu podľa pokynov Objednávateľa a to v lehote najneskôr do 10 dní od podpísania preberacieho protokolu resp. do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak Zhotoviteľ túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote určenej Objednávateľom, Objednávateľ má právo nechať Stavenisko vypratať prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, a na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € a to za každý aj začatý deň omeškania.
- z) Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve prípadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa povinnosť na predchádzajúci pracovný deň.
- aa) Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady fotodokumentáciu realizácie predmetu zmluvy a túto odovzdá Objednávateľovi pri odovzdaní diela.
- bb) Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
- cc) V zmysle aplikácie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní sa Zhotoviteľ zaväzuje na dobu realizácie diela zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
 - patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
 - sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle §8 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonovUvedenú povinnosť preukáže predložením dokumentov (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny).

V. Záruka

1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez väd a nedorobkov a trvá 5 (slovom: päť) rokov, s výnimkou časti diela, kde dodávateľ/zhotoviteľ týchto častí poskytujú kratšiu záručnú dobu. V takýchto prípadoch platia záručné doby poskytnuté dodávateľmi/zhotoviteľmi týchto častí, najmenej však 24 mesiacov. Záruka na všetky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, že Objednávateľ si splní povinnosti vyplývajúce zo záručných listov, návodov na použitie, návodov na údržbu a servis a/alebo z príslušných technických špecifikácií. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade poruchy jednotlivých častí predmetu zmluvy, zabezpečí odstránenie poruchy do 3 dní od oznámenia poruchy. Telefónne číslo na nahlasovanie porúch je: 051 45 21 375.
3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady diela na náklady Zhotoviteľa v lehote dohodnutej s Objednávateľom, najneskôr však do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní odo dňa písomnej reklamácie vady Objednávateľom Zhotoviteľovi.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ:
 - 4.1 nepristúpi k odstraňovaniu väd diela v termíne požadovanom Objednávateľom alebo;
 - 4.2 neodstráni vady Diela správne;Objednávateľ je oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 5 tohto článku.
5. V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa bodu 4 tohto článku, tak Objednávateľ je oprávnený:
 - 5.1 požadovať od Zhotoviteľa zníženie Ceny Diela alebo;
 - 5.2 odstrániť vady Diela sám a to na náklady Zhotoviteľa alebo;
 - 5.3 zabezpečiť odstránenie väd Diela prostredníctvom tretej osoby a to na náklady Zhotoviteľa.Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.
6. Náhradu nákladov podľa bodov 4 a 5 tohto článku môže Objednávateľ vykonať vystavením faktúry za vynaložené náklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto článku, pričom takáto faktúra je splatná do 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní od doručenia Zhotoviteľovi.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác diela v priebehu realizácie diela, ako aj v záručnej dobe. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené chybným zaobchádzaním s dielom Objednávateľom po prevzatí diela.
8. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou Zhotoviteľovi.
9. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti diela začína plynúť nová záručná doba.

VI. Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotoviteľovi. Preukázateľnosť odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou a na vlastné riziko, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plnení je povinný riadiť sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnými všeobecno-záväznými predpismi a technickými normami.
3. Pri plnení predmetu zmluvy Zhotoviteľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov.
4. V prípade, že Zhotoviteľ nemôže plniť záväzky zmluvy a ukončenie realizácie stavebných prác podľa čl. I je ohrozené, je povinný o tom neodkladne informovať Objednávateľa.
5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu výkonu prác zabezpečovať ich kontrolu.
6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva stavebné práce v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety vstupuje na pracovisko Zhotoviteľa zásadne s jeho vedomím. O výsledku kontroly sa vyhotoví zápis, ktorý tvorí súčasť dokumentácie k predmetu zmluvy.
7. Objednávateľ je oprávnený pri hrubom porušení povinnosti Zhotoviteľ okamžite zastaviť výkon dodávania služby, nariadiť Zhotoviteľovi okamžité opustenie pracoviska, privolať orgány činné v trestnom konaní, nadriadených zástupcov objednávateľa, iné zložky štátnych orgánov (inšpektorát práce, úrad životného prostredia a pod.), písomne zachytiť priebeh porušenia výkonu dodania stavebných prác, žiadať písomné stanovisko Zhotoviteľa stavebných prác pri porušení jeho povinností vyplývajúcich mu z dohody, Zmluvy alebo Prílohy č.2 - Harmonogram prác.
8. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné pokyny, dané mu Objednávateľom na realizáciu stavebných prác, taktiež ak pri realizácii stavebných prác zistí skryté prekážky, znemožňujúce realizovanie stavebných prác dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
9. Ak Zhotoviteľ počas plnenia predmetu zmluvy spôsobí vlastným pričinením škodu na majetku Objednávateľa, prípadne iného susediaceho vlastníka, vzniknutú škodu nahradí v plnej výške.
10. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ oprávnenými osobami, ktorými sú:
 - i. Príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou,
 - ii. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - iii. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - iv. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - v. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i) až iv) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES,a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

VII. Zmluvná pokuta

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve alebo časovom harmonograme prác alebo v prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním diela má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania aj začatý deň omeškania pokiaľ toto

vzniklo výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa a nie z dôvodov na strane Objednávateľa, resp. z dôvodov vyššej moci .

2. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu IV.3.cc) tejto zmluvy má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- EUR za každý aj začatý deň, v ktorom dôjde k porušeniu povinnosti podľa bodu IV.3.cc) tejto zmluvy, pokiaľ toto porušenie vzniklo výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa a nie z dôvodov na strane Objednávateľa, resp. z dôvodov vyššej moci .
3. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením väd a nedorobkov oznámených Objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo zistených v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne, pokiaľ ide o havarijný stav je zmluvná pokuta vo výške 500,- € za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho odstránenia havarijného stavu.
4. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek druhu o viac ako 60 dní, vyplývajúceho z tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania.
5. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškáním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané.

VIII.

Odstúpenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:
 - a) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
 - b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na posledne známu adresu zmluvnej strany.
3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
 - i. omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Harmonograme prác o viac ako 10 dní bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc),
 - ii. Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi predmet zmluvy takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou,
 - iii. Kupujúci je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní.
 - iv. porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu IV.3.c) tejto zmluvy.
 - v. porušenie povinnosti Zhotoviteľa v zmysle bodu III.2 tejto zmluvy
 - vi. zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN

- vii. porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu IV.3.cc) tejto zmluvy.
4. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
5. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

IX.

Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií

1. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá zmluvná strana povinná počas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skončení platnosti tejto zmluvy uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernosť akýchkoľvek informácií označených za dôverné a nebude takéto informácie reprodukovat' ani poskytovať tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany a ani ich využívať iným spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto Zmluvy.

X.

Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
- Príloha č. 1: Cenová a technická špecifikácia ponúkaného riešenia - Výkaz výmer
 - Príloha č. 2: Harmonogram prác v členení na jednotlivé dni a činnosti
 - Príloha č. 3: Technická správa a Projektová dokumentácia (na CD/DV a pod.)
 - Príloha č. 4: Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel (na CD/DVD a pod.)
 - Príloha č. 5: Zoznam a kontaktné údaje subdodávateľov
 - Príloha č. 6: Návrh technického riešenia
2. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
- a) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania a
 - b) dôjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislatívy.
- V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.
3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, jej platnosť skončí ukončením predmetu zmluvy.
4. Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
6. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia

ustanoveniami Obchodného zákonníka zákon 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.

7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
8. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch ako originál. Zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.
10. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
11. Zmluva bola pred podpísaním nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.

za Zhotoviteľa


za Objednávateľa

23. AUG. 2018

23. AUG. 2018

v Sabinove dňa

v Slavošovciach dňa


.....
tel'


.....
Ing. Štefan

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: SUTAZ

Stavba: Rekonštrukcia a dostavba MŠ v obci Slavošovce

JKSO:

Miesto: Slavošovce

Objednávateľ:

Obec Slavošovce

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Viazanko

Poznámka:

KS:

Dátum: 23. 3. 2018

IČO:

00328847

IČO DPH:

IČO:

36449717

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtov

Ostatné náklady zo súhrnného listu

365 722,46

0,00

Cena bez DPH

365 722,46

DPH základná 20,00% z

0,00

znižená 20,00% z

365 722,46

0,00

73 144,49

Cena s DPH

v

EUR

438 866,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

a

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a dostavba MŠ v obci Slavošovce

Objekt: 01 - Rekonštrukcia materskej škôlky

Časť: 01.1 - Búracie práce

JKSO:

Miesto: Slavošovce

Objednávateľ:
Obec Slavošovce

Zhotoviteľ:
EKO SVIP, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing. Viazanko

Poznámka:

KS:
Dátum: 23. 3. 2018

IČO: 00328847
IČO DPH:

IČO: 36449717
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

12 290,14
0,00

Cena bez DPH

12 290,14

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	12 290,14

0,00
2 458,03

Cena s DPH

v EUR

14 748,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis:

Dátum a po

ia

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a dostavba MŠ v obci Slavošovce

Objekt: 01 - Rekonštrukcia materskej škôlky

Časť: 01.1 - Búracie práce

Miesto: Slavošovce

Dátum: 23. 3. 2018

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Viazanko

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

12 290,14

HSV - Práce a dodávky HSV

12 230,66

2 - Zakladanie

4 574,08

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 656,58

PSV - Práce a dodávky PSV

59,48

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

28,33

764 - Konštrukcie klampiarske

7,06

766 - Konštrukcie stolárske

2,84

775 - Podlahy vlysové a parketové

21,25

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

12 290,14

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a dostavba MŠ v obci Slavošovce

Objekt: 01 - Rekonštrukcia materskej škôlky

Časť: 01.1 - Búracie práce

Miesto: Slavošovce

Dátum: 23. 3. 2018

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Viazanko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 290,14

HSV - Práce a dodávky HSV

12 230,66

2 - Zakladanie

4 574,08

1	K	289902111	Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok stien, 0,06300t	m2	295,186	6,11	1 803,59
2	K	28990221.0	Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok stropov -0,06300t	m2	176,240	15,72	2 770,49

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 656,58

3	K	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	14,084	7,26	102,25
4	K	9650434.dlaž	Búranie podkladov pod dlažby vr. keramickej dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, hr.do 40 mm, plochy nad 4 m2 - 2,20000t	m3	10,116	91,64	927,03
5	K	9650434.dlaž.1	Búranie podkladov pod PVC podlahy a mazanín, betón s poterom, hr.do 40 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	20,264	91,76	1 859,42
6	K	968072357	Vybúranie kovových rámov a sklenených výplní presklennej chodby, plochy nad 4 m2, - 0,05000t	m2	190,514	6,41	1 221,19
7	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	7,092	22,78	161,56
8	K	968081115	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t -	m	21,600	5,37	115,99
9	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	107,984	4,75	512,92
10	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú sut' výšky do 10 m	m	5,800	35,20	204,16
11	K	979011231	Demontáž sklzu na stavebnú sut' výšky do 10 m	m	5,800	8,45	49,01
12	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	92,197	14,02	1 292,60
13	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 751,743	0,40	700,70
14	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	80,724	5,43	438,33
15	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	1,947	6,79	13,22
16	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	9,526	6,11	58,20

PSV - Práce a dodávky PSV

59,48

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

28,33

17	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	3,000	4,87	14,61
18	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	3,000	3,56	10,68
19	K	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	1,000	1,25	1,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	725860821	Demontáž dvojitej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky, -0,00122t	ks	1,000	1,79	1,79
764 - Konštrukcie klampiarske							7,06
21	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	6,600	1,07	7,06
766 - Konštrukcie stolárske							2,84
22	K	766660011	Vyvesenie alebo zavesenie drevených kridiel dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m2	ks	4,000	0,71	2,84
775 - Podlahy vlysové a parketové							21,25
23	K	775591.strhnutie	Ľstatné - strhnutie opravy na nášlapnej ploche po PVC, brúsenie podláh strojné vr.schodisk.stupňou	m2	17,280	1,23	21,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a dostavba MŠ v obci Slavošovce

Objekt: 01 - Rekonštrukcia materskej škôlky

Časť: 01.2 - Strecha

JKSO:

Miesto: Slavošovce

Objednávateľ:
Obec Slavošovce

Zhotoviteľ:
EKO SVIP, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing. Viazanko

Poznámka:

KS:
Dátum: 23. 3. 2018

IČO: 00328847
IČO DPH:

IČO: 36449717
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 27 161,07
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 27 161,07

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	0,00
			27 161,07
			5 432,21

Cena s DPH v EUR 32 593,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

ka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a dostavba MŠ v obci Slavošovce

Objekt: 01 - Rekonštrukcia materskej škôlky

Časť: 01.2 - Strecha

Miesto: Slavošovce

Dátum: 23. 3. 2018

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Viazanko

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

27 161,07

PSV - Práce a dodávky PSV

27 161,07

712 - Izolácie striech

10 631,93

713 - Izolácie tepelné

14 170,71

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

374,27

764 - Konštrukcie klampiarske

1 984,16

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

27 161,07

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a dostavba MŠ v obci Slavošovce

Objekt: 01 - Rekonštrukcia materskej škôlky

Časť: 01.2 - Strecha

Miesto: Slavošovce

Dátum: 23. 3. 2018

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Viazanko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 161,07

PSV - Práce a dodávky PSV

27 161,07

712 - Izolácie striech

10 631,93

1	K	712331110	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi NAIP prikotvením, so zvarovým spojom	m2	574,825	4,18	2 402,77
2	M	3093001380	Tanierová kovová podložka HTV-82/40 SW	ks	1 191,700	0,20	238,34
3	M	3093001820	Skrutka do betónu FBS-R-6, 3x220	ks	1 191,700	1,10	1 310,87
4	M	6285271020	Asfaltovaný pás pre jednovrstvé hydroizolačné systémy, ELASTOBIT	m2	657,895	9,79	6 440,79
5	K	712960010	Očistenie strešnej vpuste na streche vr. osadenia lapača nečistôt	ks	3,000	3,40	10,20
6	M	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	15,000	1,22	18,30
7	M	6285210008	Lapač nečistôt pre strešné vpuste k asfaltovaným pásom	ks	3,000	9,64	28,92
8	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,810	31,28	181,74

713 - Izolácie tepelné

14 170,71

9	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	276,900	1,01	279,67
10	M	2837653465	Roof PIR polystyrén hrúbka 150 mm	m2	282,438	26,05	7 357,51
11	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z PIR peny v jednej vrstve	m2	276,900	1,25	346,13
12	M	2837653503	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 2005	m3	30,529	148,19	4 524,09
13	K	713144030	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom prikotvením	m2	21,025	6,44	135,40
14	M	2837653460	PIR polystyrén hrúbka 50 mm - atika	m2	21,446	9,95	213,39
15	K	713149001	Pripevnenie izolácie prikotvením na strechách plochých do 10°	ks	1 827,400	0,40	730,96
16	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	1 827,400	0,27	493,40
17	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	2,875	31,36	90,16

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

374,27

18	K	721210	Demontáž odvetrávacieho potrubia, -0,01705t	kpl	6,000	6,83	40,98
19	K	7653318.odvetr	Prestup strešnou krytinou pre kanalizačné odvetranie- DN100 vr. zaizolovania	ks	6,000	29,92	179,52
20	K	765371333	Odvetrávací komínček pre odvetr. potrubie	ks	3,000	49,27	147,81
21	K	721290822	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútor. kanál. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m - odvoz preukázaný v objekte buracie práce	t	0,102	58,46	5,96

764 - Konštrukcie klampiarske

1 984,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	764430240	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	84,100	20,09	1 689,57
23	K	330540307	Rezanie plechu plameňom ručné pri opravách - atika strechy, hrúbka plechu do 5 mm	m	84,100	3,49	293,51
24	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie kľampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,017	63,38	1,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a dostavba MŠ v obci Slavošovce

Objekt: 01 - Rekonštrukcia materskej škôlky

Časť: 01.3 - Fasáda

JKSO:

Miesto: Slavošovce

Objednávateľ:

Obec Slavošovce

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Viazanko

Poznámka:

KS:

Dátum: 23. 3. 2018

IČO: 00328847

IČO DPH:

IČO: 36449717

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

45 874,21

0,00

Cena bez DPH

45 874,21

DPH základná

20,00%

z

0,00

znižená

20,00%

z

45 874,21

0,00

9 174,84

Cena s DPH

v

EUR

55 049,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a dostavba MŠ v obci Slavošovce

Objekt: 01 - Rekonštrukcia materskej škôlky

Časť: 01.3 - Fasáda

Miesto: Slavošovce

Dátum: 23. 3. 2018

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Viazanko

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

45 874,21

HSV - Práce a dodávky HSV

45 761,23

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 520,03

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

41 399,48

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 549,85

99 - Presun hmôt HSV

291,87

PSV - Práce a dodávky PSV

112,98

764 - Konštrukcie klampiarske

112,98

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

45 874,21

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a dostavba MŠ v obci Slavošovce

Objekt: 01 - Rekonštrukcia materskej škôlky

Časť: 01.3 - Fasáda

Miesto: Slavošovce

Dátum: 23. 3. 2018

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Viazanko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45 874,21

HSV - Práce a dodávky HSV

45 761,23

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 520,03

1	K	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	9,450	160,85	1 520,03
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

41 399,48

2	K	612468501	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, hr. 5 mm- po zamurovaní okenných otvorov	m2	15,600	7,49	116,84
3	K	621466172	Vonkajšia omietka tenkovrstvová, silikónová, strednozrná, hr. zrna 2,0mm	m2	716,487	14,53	10 410,56
4	K	621466721	Vonkajšia omietka podhládov - mozaiková omietka, strednozrná	m2	58,464	26,29	1 537,02
5	K	6252514,sokel	Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	0,720	24,17	17,40
6	K	625251405	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	57,744	39,87	2 302,25
7	K	625252309	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy - ETICS	m2	513,007	41,76	21 423,17
8	K	625252341	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm (minerálna vlna)- ETICS	m2	203,480	21,28	4 330,05
9	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	92,610	5,67	525,10
10	M	2832990320	Poplastovaný plech PVC- parapetný š. do 420mm	m	97,241	7,58	737,09

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 549,85

11	K	953945102	Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	97,440	7,72	752,24
12	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	194,230	2,43	471,98
13	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	88,200	3,78	333,40
14	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	195,320	5,08	992,23

99 - Presun hmôt HSV

291,87

15	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	37,515	7,78	291,87
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

112,98

764 - Konštrukcie klampiarske

112,98

16	K	764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	92,610	1,22	112,98
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a dostavba MŠ v obci Slavošovce

Objekt: 01 - Rekonštrukcia materskej škôlky

Časť: 01.4 - Ostatné

JKSO:

Miesto: Slavošovce

Objednávateľ:

Obec Slavošovce

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Viazanko

Poznámka:

KS:

Dátum: 23. 3. 2018

IČO:

00328847

IČO DPH:

IČO:

36449717

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

54 700,97

0,00

Cena bez DPH

54 700,97

DPH základná

20,00%

z

0,00

znížená

20,00%

z

54 700,97

0,00

10 940,19

Cena s DPH

v EUR

65 641,16


Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis:

h

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a dostavba MŠ v obci Slavošovce

Objekt: 01 - Rekonštrukcia materskej škôlky

Časť: 01.4 - Ostatné

Miesto: Slavošovce

Dátum: 23. 3. 2018

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Vlazanko

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

54 700,97

HSV - Práce a dodávky HSV

10 539,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

10 539,00

PSV - Práce a dodávky PSV

23 602,25

722 - Zdravotechnika - vodovod a kanalizácia

12 612,73

771 - Podlahy z dlaždíc

1 844,30

776 - Podlahy povlakové

3 524,04

781 - Dokončovacie práce a obklady

4 257,89

783 - Dokončovacie práce - nátery

668,73

784 - Dokončovacie práce - maľby

694,56

M - Práce a dodávky M

20 559,72

21-M - Elektromontáže

20 559,72

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

54 700,97

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a dostavba MŠ v obci Slavošovce

Objekt: 01 - Rekonštrukcia materskej škôlky

Časť: 01.4 - Ostatné

Miesto: Slavošovce

Dátum: 23. 3. 2018

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Viazanko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

54 700,97

HSV - Práce a dodávky HSV

10 539,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

10 539,00

1	K	611421133	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	176,830	10,82	1 913,30
2	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	10,800	12,73	137,48
3	K	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien a stropov BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	357,410	2,11	754,14
4	K	612465152	Vnútorná omietka stien BAUMIT tepelnoizolačná, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Termo omietka (Baumit ThermoPutz), hr. 20 mm	m2	169,780	13,86	2 353,15
5	K	632450403	Cementový poter CEMIX 20 MPa, ozn. 010, na zhotovenie združených a plávajúcich poterov, hr. 20 mm	m2	176,830	13,28	2 348,30
6	K	632477405	Samonivelizačná stierka CEMIX 30 MPa, ozn. 050, na vnútorné použitie, hr. 10 mm	m2	176,830	17,15	3 032,63

PSV - Práce a dodávky PSV

23 602,25

722 - Zdravotechnika - vodovod a kanalizácia

12 612,73

7	K	72298.ZT1	ZT1 - vnútorné - vid' samostatný položkový rozpočet	kp	1,000	12 612,73	12 612,73
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------

771 - Podlahy z dlaždíc

1 844,30

8	K	771541215	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm vr. soklov	m2	50,580	19,39	980,75
9	M	59786514.dl	Dlaždice - protišmykové, rozmer 295x295x10 mm vr. soklov	m2	53,109	15,63	830,09
10	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,467	22,81	33,46

776 - Podlahy povlakové

3 524,04

11	K	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch vr. sokla	m2	117,302	7,20	844,57
12	M	2841305100	Heterogénny vinyl - PVC podlaha hr. 6mm vr. lepidla a soklov	m2	132,563	20,21	2 679,10
13	K	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,035	10,51	0,37

781 - Dokončovacie práce a obklady

4 257,89

14	K	781441020	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x300 mm	m2	125,400	16,92	2 121,77
15	M	5976498050	Dlaždice keramické - 300x300	m2	131,670	15,63	2 058,00
16	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	7,659	10,20	78,12

783 - Dokončovacie práce - nátery

668,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	94,320	7,09	668,73
784 - Dokončovacie práce - malby							694,56
18	K	784152473	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, tónované s bielym stropom na hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	263,090	2,64	694,56
M - Práce a dodávky M							20 559,72
21-M - Elektromontáže							20 559,72
19	K	21001.ELI	Elektromontáže - vld' samostatný položkový rozpočet	kpl	1,000	20 559,72	20 559,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a dostavba MŠ v obci Slavošovce

Objekt: 02 - Dostavba materskej škôlky

Časť: 02.1 - ASR

JKSO:

Miesto: Slavošovce

Objednávateľ:

Obec Slavošovce

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Viazanko

Poznámka:

KS:

Dátum: 23. 3. 2018

IČO:

00328847

IČO DPH:

IČO:

36449717

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

225 696,07

0,00

Cena bez DPH

225 696,07

DPH základná

20,00%

z

0,00

znižená

20,00%

z

225 696,07

0,00

45 139,21

Cena s DPH

v EUR

270 835,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a dostavba MŠ v obci Slavošovce

Objekt: 02 - Dostavba materskej škôlky

Časť: 02.1 - ASR

Miesto: Slavošovce

Dátum: 23. 3. 2018

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Viazanko

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

225 696,07

HSV - Práce a dodávky HSV

98 986,22

1 - Zemné práce	7 646,21
2 - Zakladanie	15 459,40
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	28 843,71
4 - Vodorovné konštrukcie	7 602,73
5 - Komunikácie	2 475,45
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	31 288,62
8 - Rúrové vedenie	1 626,30
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 502,87
99 - Presun hmôt HSV	2 540,93

PSV - Práce a dodávky PSV

115 060,99

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 919,58
712 - Izolácie striech	1 315,37
713 - Izolácie tepelné	21 991,35
722 - Zdravotechnika - vodovod a kanalizácia	27 036,64
731 - Ústredné kúrenie	4 332,54
762 - Konštrukcie tesárske	5 324,48
763 - Konštrukcie - drevostavby	16 605,83
764 - Konštrukcie klampiarske	13 138,42
766 - Konštrukcie stolárske	9 952,27
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 500,35
771 - Podlahy z dlaždíc	815,24
775 - Podlahy vlysové a parketové	45,73
776 - Podlahy povlakové	5 371,91
781 - Dokončovacie práce a obklady	1 682,14
783 - Dokončovacie práce - nátery	1 117,87
784 - Dokončovacie práce - maľby	911,27

M - Práce a dodávky M

11 648,86

21-M - Elektromontáže	11 648,86
-----------------------	-----------

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

225 696,07

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a dostavba MŠ v obci Slavošovce

Objekt: 02 - Dostavba materskej škôlky

Časť: 02.1 - ASR

Miesto: Slavošovce

Dátum: 23. 3. 2018

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Viazanko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

225 696,07

HSV - Práce a dodávky HSV

98 986,22

1 - Zemné práce

7 646,21

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	72,924	7,51	547,66
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za leplivosť horniny 3	m3	72,924	1,14	83,13
3	K	132201102	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	128,140	19,21	2 461,57
4	K	132201109	Priplatok k cene za leplivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	108,083	8,83	954,37
5	K	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	15,000	22,00	330,00
6	K	132201209	Priplatok k cenám za leplivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	15,000	1,21	18,15
7	K	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	170,976	2,22	379,57
8	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 403,271	0,30	420,98
9	K	167101102	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	155,919	2,24	349,26
10	K	1712011.nasyp	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a surovaním a zhutnením	m3	40,088	1,06	42,49
11	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	155,919	0,71	110,70
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	280,654	6,79	1 905,64
13	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	87,125	0,49	42,69

2 - Zakladanie

15 459,40

14	K	212752211	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 100 mm, vr. štrkového lôžka v otvorenom výkope a vr. obalenia geotextílie	m	33,600	6,44	216,38
15	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	16,800	1,37	23,02
16	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	270,704	13,24	3 584,12
17	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	270,704	4,66	1 261,48
18	K	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25 vr.rampy	m3	90,220	114,99	10 374,40

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

28 843,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	311234581	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 38 Ti Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (380x250x249)	m3	121,748	135,32	16 474,94
20	K	317161202	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000	18,25	73,00
21	K	317161204	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	24,000	27,72	665,28
22	K	317162.nadpraž	D+M Nadpražia z keramických prekladov opatrené PVC mriežkov pre odvetranie	súb	1,000	1 906,40	1 906,40
23	K	317162131	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	2,000	17,84	35,68
24	K	317162132	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	5,000	22,41	112,05
25	K	317321521	Zhotovenie prekladov z betónu železového (vr. výstuže)	m3	11,250	23,51	264,49
26	M	5893171000	Betón STN EN 206-1-C 8/10-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 22 - S3 z cementu portlandského	m3	13,769	90,78	1 249,95
27	M	5895219900	Výstuž do betónu z ocele 11373 D 6-12 mm	t	1,012	1 338,83	1 354,90
28	K	317351101	Debnenie ŽB pásov /veniec/ vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie	m2	51,056	21,52	1 098,73
29	K	317351102	Debnenie ŽB pásov /veniec/ vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	m2	51,056	9,47	483,50
30	K	342242021	Priečky z tehál pálených POROTHERM 11,5 P 8, na maltu POROTHERM MM 50 (115x500x238)	m2	48,056	28,70	1 379,21
31	K	342242082	Akustické priečky z tehál pálených POROTHERM 17,5 AKU P 15, na maltu POROTHERM MM 50 (175x375x238)	m2	84,246	44,46	3 745,58
4 - Vodorovné konštrukcie							7 602,73
32	K	451315126	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 20/25 hr. do 150 mm vr. KARI rohož	m2	288,160	20,32	5 855,41
33	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	34,430	50,75	1 747,32
5 - Komunikácie							2 475,45
34	K	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm fr. 8-32mm	m2	19,775	6,83	135,06
35	K	591141111	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z cementovej malty vr. schodist.stupňov	m2	28,815	18,35	528,76
36	M	5922901140	Vymývajúca betónová platňa pre dlažbu 40/40/3,7 cm, spotreba: 6,10 ks/m2, riečny štrk-hnedá, sivá	ks	173,992	3,60	626,37
37	K	596811330	Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty, plochy do 50 m2	m2	19,775	16,94	334,99
38	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	20,230	18,00	364,14
39	M	5921952300	Dlažba Premac HAKA, sivá 20x16,5x6 cm	m2	42,053	11,56	486,13
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							31 288,62
40	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	14,940	12,73	190,19
41	K	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	362,315	2,11	764,48
42	K	612465152	Vnútorná omietka stien BAUMIT tepelnoizolačná, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Termo omietka (Baumit ThermoPutz), hr. 20 mm	m2	347,375	13,86	4 814,62
43	K	621466172	Vonkajšia omietka tenkovrstvová, silikónová, strednozrnná, hr. zrna 2,0mm	m2	299,390	14,53	4 350,14
44	K	621466721	Vonkajšia omietka sokel - mozaiková omietka, strednozrnná	m2	36,594	26,29	962,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	625250150	Doteplenie konštrukcie hr. 20 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený celoplošne bez prikotvenia	m2	35,518	25,74	914,23
46	K	625251405	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	36,594	39,87	1 459,00
47	K	625252309	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy - ETICS	m2	299,390	41,76	12 502,53
48	K	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr. 50 mm	m3	10,950	142,17	1 556,76
49	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	438,000	0,14	61,32
50	M	5858151020	Baumit Separčná fólia FE, 1,3x100 m	m2	503,700	1,10	554,07
51	K	632450016	Betónový poter cementový hr. 25 mm	m2	13,500	13,61	183,74
52	K	632450285	Samonivelizačná podlahová stierka Baumit Nivello 10, triedy CT-C30-F7, hr. 5 mm	m2	219,000	10,40	2 277,60
53	K	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	6,000	43,52	261,12
54	M	5533194100	Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm	ks	2,000	26,91	53,82
55	M	5533198700	Zárubňa oceľová CgU 90x197x16cm	ks	4,000	26,91	107,64
56	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	20,200	5,67	114,53
57	M	2832990320	Poplastovaný plech PVC- parapetný š. do 420mm	m	21,210	7,58	160,77

8 - Rúrové vedenie

1 626,30

58	K	899623151	Obetónovanie potrubia betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	m3	10,000	117,33	1 173,30
59	K	726190962	Výmena potrubia vodovodného z rúrok závitových akost' 11 353,0 normál. pozinkovaných DN 25, -0,01807t vr. preložky vedenia	m	25,000	18,12	453,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 502,87

60	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	52,687	6,29	331,40
61	M	5921954650	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, pieskový	ks	53,214	3,40	180,93
62	K	953945102	Sokľový profil SL 16 (hliníkový)	m	42,260	7,72	326,25
63	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	85,780	2,43	208,45
64	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	20,200	3,78	76,36
65	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	74,700	5,08	379,48

99 - Presun hmôt HSV

2 540,93

66	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	618,231	4,11	2 540,93
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

115 060,99

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 919,58

67	K	711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 2x	m2	219,000	2,85	624,15
68	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	503,700	3,86	1 944,28
69	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	54,120	2,36	127,72
70	M	6288000630	Nopová fólia proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopy 8 mm	m2	62,238	2,53	157,46
71	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	2,270	29,06	65,97

712 - Izolácie striech

1 315,37

72	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	499,304	0,57	284,60
73	M	2832208026	Parozábrana JUTAFÖL N AL 170 SPECIAL (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2	m2	554,180	1,86	1 030,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
713 - Izolácie tepelné							21 991,35
74	K	713111131	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	225,600	3,77	850,51
75	M	6314401060	Isover LAM 30 kamenná vlna hrúbka 300 mm	m2	184,090	39,36	7 245,78
76	M	6314401010	Isover LAM 30 kamenná vlna hrúbka 200 mm	m2	46,022	40,32	1 855,61
77	M	6314400940	Isover LAM 30 kamenná vlna hrúbka 110 mm	m2	46,022	22,21	1 022,15
78	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	219,000	1,87	409,53
79	M	2837653605	EPS Floor 4000 elastifikovaný penový polystyrén hrúbka 40 mm	m2	446,760	5,43	2 425,91
80	K	713291121	Montáž izolácie tepelnej - polstná hydroizolácia	m2	503,816	8,05	4 055,72
81	M	2832990180	FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia-páska hr. 1,2 mm, š.0,16m	m2	574,200	6,98	4 007,92
82	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	4,028	29,35	118,22
722 - Zdravotechnika - vodovod a kanalizácia							27 036,64
83	K	7221902.pripojka	Prípojka vodovodná- vid' samostatný položkový rozpočet	kpl	1,000	14 136,00	14 136,00
84	K	72245.pripojka	Kanalizačná prípojka - vid' samostatný položkový rozpočet	kpl	1,000	2 328,99	2 328,99
85	K	72298.ZTI	ZTI -vnútorné - vid' samostatný položkový rozpočet	kp	1,000	10 571,65	10 571,65
731 - Ústredné kúrenie							4 332,54
86	K	7311110..	Ústredné vykurovanie - vid' samotný položkový rozpočet	kpl	1,000	4 332,54	4 332,54
762 - Konštrukcie tesárske							5 324,48
87	K	7623410.str	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty doskami	m2	273,704	3,76	1 029,13
88	M	6051116100	Neopracované dosky a fošne neomietané borovica akost' A hr.13-15mm x B=140-200mm	m3	6,843	265,04	1 813,67
89	K	762341003	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	273,704	3,85	1 053,76
90	M	6051121000	Neopracované dosky a fošne neomietané borovica akost' A hr.50mm x B=40mm	m3	4,603	252,90	1 164,10
91	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	6,295	41,91	263,82
763 - Konštrukcie - drevostavby							16 605,83
92	K	763138213	Podhlád SDK Rigips RFI 12.5 mm závesný, jednourovnňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	225,600	27,96	6 307,78
93	K	763733001	D+M sponovaného väzníka pultovej strechy, rozpätie nad 10m vr. povrchovej úpravy, impregnácie a kotviacich prvkov	sub	1,000	9 503,64	9 503,64
94	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	22,340	35,56	794,41
764 - Konštrukcie klampiarske							13 138,42
95	K	764171301	Zhotovenie strešnej krytiny - plech, sklon strechy do 30°	m2	273,704	33,08	9 054,13
96	K	7641719.podb.	Krytina LINDAB - podbitie z PVC lamiel vr.odvetracieho pásu	m	71,094	8,79	624,92
97	K	764172128	Snehová zábrana rúrková s konzolami, sklon strechy do 30°	m	71,400	30,56	2 181,98
98	K	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm Lindab Rainline Elite	m	8,000	22,76	182,08
99	K	764751122	Spodný diel odpadovej rúry D 100 mm Lindab Rainline Elite	ks	2,000	28,43	56,86
100	K	764751132	Koleno odpadovej rúry D 100 mm Lindab Rainline Elite	ks	4,000	15,57	62,28
101	K	764751171	Zachytávač nečistôt Lindab Rainline Elite	ks	2,000	13,74	27,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	K	764761122	Žlab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab	m	23,800	30,91	735,66
103	K	764761232	Žlabový kotlík k polkruhovému žlabom D 150 mm Lindab Rainline Elite	ks	2,000	5,42	10,84
104	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	3,003	67,33	202,19

766 - Konštrukcie stolárske

							9 952,27
105	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	71,300	10,20	727,26
106	M	6114123700	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1500x1500 mm (vxš) izolačné trojsklo - 6 komorový profil	ks	8,000	285,44	2 283,52
107	M	6114123430	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 750x1500 mm (vxš) izolačné trojsklo - 6 komorový profil	ks	2,000	197,09	394,18
108	M	6114123400	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 750x1000 mm (vxš) izolačné trojsklo - 6 komorový profil	ks	1,000	112,25	112,25
109	M	61141243stena	Plastová presklenná stena rozmer 2550x5500 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil vr. 2 x exteriérové dvere 900x1970mm	ks	1,000	2 201,93	2 201,93
110	K	766641071	Montáž dverí balkónových a vstupných plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	17,900	11,56	206,92
111	M	6114122300	Plastové balkónové dvere H/B 2100/ 900 mm otváracie-sklopné + pevné okno- O2/viď PD/	ks	1,000	451,41	451,41
112	M	6114122100	Plastové exteriérové dvere H/B 2100/ 600 mm	ks	1,000	434,95	434,95
113	M	61141226.vstup	Plastové dvere exteriérové - bezpečnostné H/B 2200/ 1000 mm	ks	1,000	672,82	672,82
114	M	61141227.vstup	Plastové dvere exteriérové - bezpečnostné H/B 2200/ 900 mm	ks	1,000	659,22	659,22
115	K	766642125	Montáž dverí posuvných dvojkrídlových, posun na stene	ks	2,000	70,63	141,26
116	M	61171031posuv	Dvere vnútorné jednokridlové, posuvné, povrch fólia M10, plné, šírka 900 mm vr. kovania a pojaz. lišty	ks	2,000	387,38	774,76
117	K	766662112	Montáž dverového krídla jednokridlového zárubne, vrátane kovania	ks	5,000	17,44	87,20
118	M	6117103100	Dvere vnútorné jednokridlové, plné povrch fólia M10, plné, šírka 600 mm vr. kovania	ks	2,000	91,07	182,14
119	M	6117103100.1	Dvere vnútorné jednokridlové, plné povrch fólia M10, plné, šírka 900 mm vr. kovania	ks	3,000	91,07	273,21
120	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	1,000	4,75	4,75
121	M	6119000990	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=350mm biela,	m	0,750	10,20	7,65
122	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	10,000	6,11	61,10
123	M	6119000990	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=350mm biela,	m	16,000	10,20	163,20
124	K	766694144	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	1,000	11,56	11,56
125	M	6119000990	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=350mm biela,	m	9,900	10,20	100,98

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

							2 500,35
126	K	767161210	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	17,200	4,14	71,21
127	M	5539153400	Zábradlový systém pozinkovaný s výplňou zo zvislých oceľových tyčí	m	17,200	115,54	1 987,29
128	K	7673100.odv	Montáž odvetrania strechy vr. zaizolovania prestupu	ks	2,000	42,85	85,70
129	M	61131.komin odv.	Komin pre odvetranie 200x200mm	ks	2,000	149,52	299,04
130	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,214	47,04	57,11

771 - Podlahy z dlaždíc

815,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
131	K	771541215	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm vr. soklov	m2	22,660	19,39	439,38
132	M	59786514.dl	Dlaždice - protišmykové, rozmer 295x295x10 mm vr.soklov	m2	23,113	15,63	361,26
133	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,640	22,81	14,60
775 - Podlahy vlysové a parketové							45,73
134	K	775413220	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	4,800	4,27	20,50
135	M	6119800959	Lišta prechodová skrutkovacia, B40 mm,s hladkým povrchom	m	4,848	5,19	25,16
136	K	998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	0,002	36,27	0,07
776 - Podlahy povlakové							5 371,91
137	K	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch vr.sokla	m2	196,340	7,20	1 413,65
138	M	2841305100	Heterogénny vinyl - PVC podlaha hr.6mm vr. lepidla a soklov	m2	202,230	19,57	3 957,64
139	K	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,059	10,51	0,62
781 - Dokončovacie práce a obklady							1 682,14
140	K	781441020	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x300 mm	m2	50,240	16,92	850,06
141	M	5976498050	Dlaždice keramické - 300x300	m2	51,245	15,63	800,96
142	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	3,051	10,20	31,12
783 - Dokončovacie práce - nátery							1 117,87
143	K	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	157,668	7,09	1 117,87
784 - Dokončovacie práce - malby							911,27
144	K	784152473	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, tónované s bielym stropom na hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	587,915	1,55	911,27
M - Práce a dodávky M							11 648,86
21-M - Elektromontáže							11 648,86
145	K	21001.ELI	Elektromontáže - vid' samostatný položkový rozpočet	kpl	1,000	11 648,86	11 648,86

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia a dostavba MŠ v obci Slavošovce

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o.

Miesto: Slavošovce

Spracoval: Ing. Viazanko

Dátum: 23. 3. 2018

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
SUTAZ	Rekonštrukcia a dostavba MŠ v obci Slavošovce	71 857,95	14 371,59	86 229,54	787,46	71 070,49	0,00	0,00	0,00
01	Rekonštrukcia materskej školy	33 172,45	6 634,49	39 806,94	526,66	32 645,79	0,00	0,00	0,00
01.5	elektroinštalácia	20 559,72	4 111,94	24 671,66	526,66	20 033,06	0,00	0,00	0,00
01.6	Zdravotníctvo	12 612,73	2 522,55	15 135,28	0,00	12 612,73	0,00	0,00	0,00
02	Dostavba materskej školy	22 220,51	4 444,10	26 664,61	260,80	21 959,71	0,00	0,00	0,00
02.2	Zdravotníctvo	10 571,65	2 114,33	12 685,98	0,00	10 571,65	0,00	0,00	0,00
02.3	Elektroinštalácia	11 648,86	2 329,77	13 978,63	260,80	11 388,06	0,00	0,00	0,00
02.4	Ústredné vykurovanie	4 332,54	866,51	5 199,05	0,00	4 332,54	0,00	0,00	0,00
03	Kanalizačná prípojka a areálová kanalizácia	2 328,99	465,80	2 794,79	0,00	2 328,99	0,00	0,00	0,00
04	Vodovodná prípojka a areálový vodovod	14 136,00	2 827,20	16 963,20	0,00	14 136,00	0,00	0,00	0,00
Celkom		71 857,95	14 371,59	86 229,54	787,46	71 070,49	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a dostavba MŠ v obci Slavošovce

Objekt: Rekonštrukcia materskej školy

Časť: elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Zhotoviteľ: EKO SVIP,s.r.o.

Miesto: Slavošovce

Spracoval: Ing.Viazanko

Dátum: 23. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV **4 450,36 0,000**

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **4 450,36 0,000**

1	969011121	Vybúranie drážky 30x30mm	m	400,000	5,64	2 256,00	0,000
2	969011131	Vybúranie drážky 50x50mm	m	200,000	8,58	1 716,00	0,000
3	971024561	Vybúranie otvorov v murive - pre rozvádzač	m3	1,000	19,36	19,36	0,000
4	971033131	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm - pre prístrojovú krabicu	ks	150,000	3,06	459,00	0,000

M Práce a dodávky M **15 582,70 0,441**

21-M Elektromontáže **15 582,70 0,441**

5	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	140,000	1,09	152,60	0,000
6	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	ks	140,000	0,79	110,60	0,007
7	3450644300	Svorka WAGO 273-104	ks	250,000	0,12	30,00	0,003
8	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm ²	ks	34,000	6,13	208,42	0,000
9	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm ²	ks	2,000	6,57	13,14	0,000
10	3410553349	Spojka SVCZ 4x16-35M	ks	1,000	17,37	17,37	0,000
11	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	19,000	2,31	43,89	0,000
12	3450201320	Spínač 1	ks	19,000	1,93	36,67	0,002
13	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	10,000	2,31	23,10	0,000
14	3450201480	Prepínač 5	ks	10,000	2,94	29,40	0,001
15	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	44,000	2,31	101,64	0,000
16	3450201570	Prepínač 6	ks	44,000	2,06	90,64	0,002
17	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	63,000	4,13	260,19	0,000
18	3450359300	Zásuvka dvojnásobná 16A/230V, polozapustená	ks	63,000	3,23	203,49	0,006
19	3450360000	Prepáťová ochrana pre zásuvku D / T3	ks	6,000	21,53	129,18	0,000

LEGRAND SLOVAKIA

20	210120401	Istič vzduchový jednopolový do 63 A	ks	35,000	7,80	273,00	0,000
21	3580760010	Istič LPN-10B-1	ks	15,000	5,08	76,20	0,002
22	3580760012	Istič LPN-16B-1	ks	20,000	4,79	95,80	0,002
23	210120404	Istič vzduchový trojpolový do 63 A	ks	15,000	10,34	155,10	0,000
24	OEZ-44300	Vypínač MSN-63-3, In 63 A, Ue AC 230/400 V, 3-pól, OEZ	ks	1,000	27,24	27,24	0,000
25	3410360150	Zvodič prepätia B+C, 4P	ks	1,000	181,96	181,96	0,001
26	3580760358	Prúdový chránič OFI-25-4-030AC	ks	5,000	56,28	281,40	0,003
27	3580760178	Istič LPN-16B-3	ks	3,000	16,55	49,65	0,001
28	3580760179	Istič LPN-20B-3	ks	1,000	18,52	18,52	0,000
29	3580760837	Odpínač valcových poistiek OPVA22-3	ks	1,000	39,67	39,67	0,000
30	3580760778	Poistková vložka PV22 100A gG	ks	3,000	2,09	6,27	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
31	210192553	Stupačková svorkovnica vrátane zapojenia typ 6325 - 55 - 25 mm2	ks	1,000	9,51	9,51	0,000
32	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	1,000	8,37	8,37	0,000
33	210193073	Domova rozvodnica do 46 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	3,53	3,53	0,000
34	3571201080	Rozvádzač oceľoplechový zapustený 5x 24 modulov	ks	1,000	199,13	199,13	0,022
35	210203040	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	ks	183,000	24,53	4 488,99	0,000
36	3480571220	LED svietidlo, 20W, 2000 lumen, IP20	ks	135,000	25,86	3 491,10	0,026
37	3480571240	LED svietidlo, 20W, 2000 lumen, IP54	ks	15,000	42,92	643,80	0,003
38	3480571340	LED svietidlo 13W, 1250 lumen, IP20	ks	10,000	13,09	130,90	0,003
39	3486801100	Nástenné núdzové svietidlo LED 1x3,2W, IP22, 3 hodina, 360x140 mm núdzový režim	ks	23,000	23,93	550,39	0,016
40	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	6,000	1,09	6,54	0,000
41	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV0000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	6,000	0,52	3,12	0,001
42	3544247910	Páska CU, obj. č. ESV0000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	6,000	0,65	3,90	0,000
43	210220300	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, voľne uložené, alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	230,000	0,61	140,30	0,000
44	3410350201	H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	200,000	0,41	82,00	0,010
45	3410350204	H07V-U 16 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	30,000	1,52	45,60	0,006
46	210800068	Vodič medený uložený pod omietkou CYKYlo 450/750 V 3x1,5mm2	m	1 150,000	0,84	966,00	0,000
47	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	1 150,000	0,51	586,50	0,161
48	210800069	Vodič medený uložený pod omietkou CYKYlo 450/750 V 3x2,5mm2	m	700,000	0,93	651,00	0,000
49	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	700,000	0,81	567,00	0,133
50	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	40,000	1,01	40,40	0,000
51	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	40,000	2,17	86,80	0,015
52	210902114	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	15,000	1,68	25,20	0,000
53	3410350019	1-AYKY 4x25 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	15,000	2,29	34,35	0,014
54	MV	Murárske výpomoci	%	203,926	0,32	65,83	0,000
55	PM	Podružný materiál	%	162,482	0,19	31,47	0,000
56	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	203,926	0,32	65,83	0,000

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

526,66

0,000

57	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	34,000	15,49	526,66	0,000
----	-----------	---	-----	--------	-------	--------	-------

Celkom

20 559,72

0,441

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a dostavba MŠ v obci Slavošovce

Objekt: Rekonštrukcia materskej školy

Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o.

Miesto: Slavošovce

Spracoval: Ing. Viazanko

Dátum: 23. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 88,20 1,458

1 Zemné práce 45,63 1,080

1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	1,000	13,02	13,02	0,000
2	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,000	0,73	0,73	0,000
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,800	4,13	3,30	0,000
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5,600	0,41	2,30	0,000
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,800	0,78	0,62	0,000
6	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,200	2,77	0,55	0,000
7	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,600	11,03	6,62	0,000
8	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	1,080	17,12	18,49	1,080

4 Vodorovné konštrukcie 7,51 0,378

9	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,200	37,55	7,51	0,378
---	-----------	--	----	-------	-------	------	-------

99 Presun hmôt HSV 35,06 0,000

10	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1,458	24,05	35,06	0,000
----	-----------	--	---	-------	-------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 12 524,53 4,161

713 Izolácie tepelné 130,01 0,010

11	713482305	Montáž trubíc MIRELON hr. do 20 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	58,000	1,37	79,46	0,002
12	2837710400	Izolácia potrubia- 22/20" MIRELON	m	48,960	0,77	37,70	0,007
13	2837710700	Izolácia potrubia- 28/20" MIRELON	m	8,160	0,90	7,34	0,001
14	2837711000	Izolácia potrubia- 35/20" MIRELON	m	2,040	1,31	2,67	0,000
15	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,610	1,77	2,84	0,000

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 1 131,08 0,715

16	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo prípojacieho do D75, -0,00210 t	m	14,000	0,26	3,64	0,000
17	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo prípojacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	m	27,500	0,68	18,70	0,000
18	721172206	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	10,000	6,14	61,40	0,002
19	2860020600	HT rúra hrdlová DN 50/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	10,000	1,82	18,20	0,003
20	2860022870	HT gumová manžeta 50/32-40 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	14,000	1,17	16,38	0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	721172209	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	m	4,000	6,87	27,48	0,001
22	2860020660	HT rúra hrdlová DN 70/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	4,000	2,75	11,00	0,002
23	721172212	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	27,500	6,84	188,10	0,005
24	2860020710	HT rúra hrdlová DN 100/0500 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	13,000	3,23	41,99	0,007
25	2860020720	HT rúra hrdlová DN 100/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	12,000	5,40	64,80	0,012
26	2860020730	HT rúra hrdlová DN 100/1500 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	6,000	7,64	45,84	0,009
27	721172296	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	26,000	4,31	112,06	0,005
28	2860021350	HT koleno DN 100/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	1,000	1,87	1,87	0,000
29	2860021360	HT koleno DN 100/67° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	12,000	2,01	24,12	0,003
30	2860021370	HT koleno DN 100/87° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	14,000	2,01	28,14	0,003
31	721172315	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	6,000	4,31	25,86	0,001
32	2860021780	HT odbočka DN 100/100/67° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	6,000	3,63	21,78	0,002
33	721172357	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	4,000	4,31	17,24	0,001
34	2860022630	HT čistiaci kus DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	4,000	4,88	19,52	0,001
35	721213000	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	2,000	4,21	8,42	0,000
36	8	P.vpusť 105x105/50 boč mo-ch	ks	2,000	169,90	339,80	0,000
37	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	41,500	0,47	19,51	0,656
38	721290821	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	l	0,084	36,22	3,04	0,000
39	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	8,969	1,36	12,19	0,000

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

807,95

2,697

40	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	56,000	1,43	80,08	0,000
41	722130802	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	2,000	1,69	3,38	0,000
42	722172403	Montáž PP-R potrubia s karbonovým vláknom polyfúznym zvaraním PN 20 D 20x2,8	m	48,000	2,91	139,68	0,000
43	2860035300	PP-R - rúra INSTAPLAST CARBO CRP, D 20x2,8mm/4m s karbonovým vláknom S2,5 (PN20) - systém pre rozvod vody, kúrenia (max.90°C), stlačeného vzduchu PIPELIFE	m	48,000	2,57	123,36	0,009
44	722172406	Montáž PP-R potrubia s karbonovým vláknom polyfúznym zvaraním PN 20 D 25x3,5	m	8,000	3,20	25,60	0,000
45	2860035310	PP-R - rúra INSTAPLAST CARBO CRP, D 25x3,5mm/4m s karbonovým vláknom S2,5 (PN20) - systém pre rozvod vody, kúrenia (max.90°C), stlačeného vzduchu PIPELIFE	m	8,000	3,73	29,84	0,002
46	722172409	Montáž PP-R potrubia s karbonovým vláknom polyfúznym zvaraním PN 20 D 32x4,4	m	2,000	3,83	7,66	0,000
47	2860035320	PP-R - rúra INSTAPLAST CARBO CRP, D 32x4,4mm/4m s karbonovým vláknom S2,5 (PN20) - systém pre rozvod vody, kúrenia (max.90°C), stlačeného vzduchu PIPELIFE	m	2,000	5,63	11,26	0,001
48	722172503	Montáž kolena PP-R DN 20	ks	28,000	1,65	46,20	0,000
49	2860026150	PP-R koleno INSTAPLAST 20/90° - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	28,000	0,21	5,88	0,000
50	722172506	Montáž kolena PP-R DN 25	ks	2,000	1,84	3,68	0,000
51	2860026160	PP-R koleno INSTAPLAST 25/90° - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	2,000	0,28	0,56	0,000
52	722172509	Montáž kolena PP-R DN 32	ks	1,000	1,97	1,97	0,000
53	2860026170	PP-R koleno INSTAPLAST 32/90° - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	1,000	0,44	0,44	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
54	722172533	Montáž T-kusu PP-R DN 20	ks	7,000	1,65	11,55	0,000
55	2860026630	PP-R T-kus 20 jednoznačný INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	7,000	0,26	1,82	0,000
56	722172536	Montáž T-kusu PP-R DN 25	ks	8,000	1,84	14,72	0,000
57	2860026640	PP-R T-kus 25 jednoznačný INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	8,000	0,41	3,28	0,000
58	722172539	Montáž T-kusu PP-R DN 32	ks	3,000	1,97	5,91	0,000
59	2860026650	PP-R T-kus 32 jednoznačný INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	3,000	0,73	2,19	0,000
60	722172593	Montáž redukcie PP-R D 25	ks	9,000	1,84	16,56	0,000
61	2860027410	PP-R redukcia 25/20 INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	9,000	0,26	2,34	0,000
62	722172596	Montáž redukcie PP-R D 32	ks	3,000	1,97	5,91	0,000
63	2860027420	PP-R redukcia 32/20 INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	1,000	0,44	0,44	0,000
64	2860027430	PP-R redukcia 32/25 INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	2,000	0,41	0,82	0,000
65	722172775	Montáž nástenky PP-R DN 20	ks	17,000	1,72	29,24	0,000
66	2860028470	PP-R nástenka 20x1/2" I- systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	17,000	2,10	35,70	0,001
67	722221430	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	14,000	1,38	19,32	0,000
68	5511874500	Flexi hadice k baterii (8x12), 8x12 (F1/2"xM10), 40 cm, nerez IVAR	ks	14,000	4,91	68,74	0,003
69	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	58,000	1,02	59,16	0,591
70	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	58,000	0,64	37,12	2,089
71	722290821	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,129	36,22	4,67	0,000
72	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	9,318	0,95	8,87	0,000

725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety

10 004,60 0,261

73	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, - 0,03420t	súb	10,000	3,84	38,40	0,000
74	725119105	Montáž splachovacej nádrčky plastovej s rohovým ventilom vysokopoložených	ks	4,000	15,89	63,56	0,003
75	1	UNI DUAL uni. WC nádržka	ks	4,000	61,16	244,64	0,000
76	725119106	Montáž splachovacej nádrčky plastovej s rohovým ventilom nízko položených	ks	8,000	10,40	83,20	0,001
77	6424310176	Nádrž plastová NOVA Pro Junior 350x355x140mm, 6 l so STOP funkciou, č. 93004 KOLO	ks	8,000	47,85	382,80	0,020
78	725119215	Montáž záchodovej misy voľne stojacej s rovným odpadom	ks	8,000	28,08	224,64	0,006
79	6424310179	Misa WC keramická NOVA Pro Junior 330x405x330mm, 6 l, odpad vodorovný, s hlbokým splachovaním, č. 93004 KOLO	ks	8,000	50,56	404,48	0,076
80	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	2,000	30,01	60,02	0,001
81	6424310217	WC keramické NOVA Pro Pico, 3/6 l, 360x600x390mm odpad vodorovný, s hlbokým splachovaním, č. 63202 KOLO	ks	2,000	104,79	209,58	0,036
82	725119721	Montáž predstenového systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb	2,000	23,32	46,64	0,000
83	1	WC systém, sadrokartón, 1,2 m	ks	2,000	468,92	937,84	0,000
84	9	Tlačítko chróm - lesk M71	ks	2,000	67,97	135,94	0,000
85	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	14,000	2,98	41,72	0,000
86	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	14,000	20,52	287,28	0,008
87	6	Nova Pro Pico um. 45x25 cm prav	ks	14,000	0,00	0,00	0,000
88	725240811	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb	4,000	5,72	22,88	0,000
89	725245271	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 90x90 mm	súb	4,000	101,41	405,64	0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
90	5548422800	Kút sprchový zástená - výška 1850 cm ECDB/1000rozmer 950-1010cm	ks	4,000	611,66	2 446,64	0,000
91	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb	10,000	3,41	34,10	0,000
92	6424310180	Sedadlo WC NOVA Pro Junior, s antibakteriálnou úpravou, z duroplastu, biele-závesy plastové č. 60112 KOLO	ks	10,000	50,98	509,80	0,017
93	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, díturvitovej, -0,03470t	súb	4,000	4,69	18,76	0,000
94	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb	4,000	24,11	96,44	0,002
95	6420144360	Výlevka MIRA, 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža, biela	ks	4,000	252,16	1 008,64	0,065
96	725590811	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariadení, predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	l	1,192	31,68	37,76	0,000
97	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	16,000	3,52	56,32	0,004
98	1255001	Guľový kohút DN15, PN16 rohový, pre napoj. batérii vodovodných, pripojenie 1/2" x 3/8"	ks	4,000	5,37	21,48	0,000
99	1255101	Guľový kohút DN15, PN16 rohový, pre napoj. batérii vodovodných, pripojenie 1/2" x 1/2"	ks	12,000	6,11	73,32	0,000
100	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb	18,000	2,18	39,24	0,000
101	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	18,000	5,65	101,70	0,002
##	2	RETROII nast. umývadlová bat.	ks	8,000	57,09	456,72	0,000
##	0	TALAS umyv.bat.nást. 300mm	ks	6,000	40,78	244,68	0,000
##	1	TALAS umyv.bat.nást. 210mm	ks	4,000	38,05	152,20	0,000
105	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	4,000	2,18	8,72	0,000
106	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	4,000	2,05	8,20	0,000
##	551187522015	Batéria nástenná sprchová + príslušenstvo,	ks	4,000	57,09	228,36	0,000
108	725850800	Demontáž odpadového ventilu T 900 až T 902 všetkých pripojovacích dimenzií, -0,00086t	ks	16,000	0,51	8,16	0,000
109	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	14,000	0,77	10,78	0,000
110	725860822	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0,00122t	ks	4,000	2,06	8,24	0,000
111	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	14,000	1,76	24,64	0,000
##	5514702500	Uzávierka zápachová-sifón umývadlový	ks	14,000	49,59	694,26	0,016
113	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	4,000	1,77	7,08	0,000
##	2863120240	Odtok pre sprchovú vaničku	ks	4,000	22,36	89,44	0,001
115	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	72,730	0,41	29,66	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby

405,89 0,465

116	763147113	Obklad steny sadrokartónom RIGIPS, hr.konštrukcie 25 mm,doska RBI 12,5 mm	m2	25,000	16,11	402,75	0,465
117	998763401	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	3,852	0,82	3,14	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery

45,00 0,013

118	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	25,000	1,80	45,00	0,013
-----	-----------	--	----	--------	------	-------	-------

Celkom

12 612,73 5,619

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a dostavba MŠ v obci Slavošovce

Objekt: Dostavba materskej škôlky

Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Zhotoviteľ: EKO SVIP,s.r.o.

Miesto: Slavošovce

Spracoval: Ing.Viazanko

Dátum: 23. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

2 212,05

22,537

1

Zemné práce

816,45

15,300

1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	23,500	13,24	311,14	0,000
		Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v horníne 3	m3	23,500	0,74	17,39	0,000
2	132201209	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,700	4,20	49,14	0,000
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	81,900	0,42	34,40	0,000
4	162501105	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,700	0,80	9,36	0,000
5	171201201	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	11,800	2,82	33,28	0,000
6	174101001	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,500	11,22	95,37	0,000
7	175101101	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	15,300	17,41	266,37	15,300
8	5833118300						

4

Vodorovné konštrukcie

122,21

6,050

9	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,200	38,19	122,21	6,050
---	-----------	--	----	-------	-------	--------	-------

8

Rúrové vedenie

748,92

1,186

10	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 40 mm	m	4,000	0,23	0,92	0,000
11	2860017830	HDPE rúra PE100 rúra 40x2,4/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE	m	4,372	1,63	7,13	0,001
12	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	m	4,000	0,33	1,32	0,000
13	2860017850	HDPE rúra PE100 rúra 63x3,8/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE	m	4,372	3,33	14,56	0,003
14	871273121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 110	m	50,000	0,85	42,50	0,000
15	2860002000	PVC rúra 110x3,2/0,5m -hladký kanalizačný systém SN4 PIPELIFE	ks	10,930	5,31	58,04	0,007
16	2860002010	PVC rúra 110x3,2/1m -hladký kanalizačný systém SN4 PIPELIFE	ks	6,558	6,96	45,64	0,009
17	2860002020	PVC rúra 110x3,2/2m -hladký kanalizačný systém SN4 PIPELIFE	ks	13,116	10,58	138,77	0,034
18	2860002030	PVC rúra 110x3,2/3m -hladký kanalizačný systém SN4 PIPELIFE	ks	5,465	13,98	76,40	0,021
19	877260310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	22,000	6,97	153,34	0,000
20	877263121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 100	ks	4,000	2,33	9,32	0,000
21	2860003180	PVC odbočka 100/100/45°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	4,060	3,83	15,55	0,003

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	877273123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 125 mm	ks	22,000	2,65	58,30	0,001
23	2860002980	PVC koleno 110/45°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	22,330	1,67	37,29	0,007
24	877273123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 125 mm	ks	1,000	2,65	2,65	0,000
25	2860004680	PVC čistiaci kus 100-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	1,015	10,59	10,75	0,000
26	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	8,000	1,99	15,92	0,075
27	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	8,000	0,44	3,52	0,096
28	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	50,000	1,14	57,00	0,928

99 Presun hmôt HSV

29	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	21,442	24,46	524,47	0,000
----	-----------	--	---	--------	-------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

8 359,60 4,078

713 Izolácie tepelné

155,83 0,011

30	713482305	Montáž trubíc MIRELON hr. do 20 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	68,500	1,39	95,22	0,002
31	2837710400	Izolácia potrubia- 22/20" MIRELON	m	23,460	0,78	18,30	0,003
32	2837710700	Izolácia potrubia- 28/20" MIRELON	m	19,380	0,91	17,64	0,003
33	2837711000	Izolácia potrubia- 35/20" MIRELON	m	7,140	1,33	9,50	0,001
34	2837711200	Izolácia potrubia- 42/20" MIRELON	m	4,590	1,60	7,34	0,001
35	2837710200	Izolácia potrubia- 22/ 6" MIRELON	m	15,300	0,29	4,44	0,001
36	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,885	1,80	3,39	0,000

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

810,00 0,548

37	721172206	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	8,500	6,25	53,13	0,002
38	2860020590	HT rúra hrdlová DN 50/0500 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	1,000	1,17	1,17	0,000
39	2860020600	HT rúra hrdlová DN 50/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	8,000	1,85	14,80	0,002
40	721172209	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	m	8,000	6,99	55,92	0,002
41	2860020660	HT rúra hrdlová DN 70/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	8,000	2,79	22,32	0,004
42	721172212	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	15,500	6,96	107,88	0,003
43	2860020710	HT rúra hrdlová DN 100/0500 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	5,000	3,29	16,45	0,003
44	2860020720	HT rúra hrdlová DN 100/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	13,000	5,49	71,37	0,013
45	721172290	Montáž kolena HT potrubia DN 50	ks	12,000	2,88	34,56	0,001
46	2860021250	HT koleno DN 50/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	4,000	0,68	2,72	0,000
47	2860021270	HT koleno DN 50/87° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	1,000	0,68	0,68	0,000
48	2860022790	HT prípojovacie koleno DN 50/50 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	7,000	1,38	9,66	0,000
49	2860022870	HT gumová manžeta 50/32-40 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	7,000	1,19	8,33	0,000
50	721172296	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	1,000	4,38	4,38	0,000
51	2860021350	HT koleno DN 100/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	1,000	1,90	1,90	0,000
52	721172309	Montáž odbočky HT potrubia DN 50	ks	2,000	2,88	5,76	0,000
53	2860021560	HT odbočka DN 50/50/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	2,000	1,50	3,00	0,000
54	721172312	Montáž odbočky HT potrubia DN 70	ks	4,000	3,37	13,48	0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
55	2860021620	HT odbočka DN 70/50/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	2,000	2,18	4,36	0,000
56	2860021640	HT odbočka DN 70/50/87° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	1,000	2,18	2,18	0,000
57	2860021670	HT odbočka DN 70/70/87° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	1,000	2,51	2,51	0,000
58	721172315	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	7,000	4,38	30,66	0,001
59	286002173011	HT odbočka DN 100/50/87° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	1,000	3,00	3,00	0,000
60	2860021770	HT odbočka DN 100/100/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	3,000	3,69	11,07	0,001
61	2860021790	HT odbočka DN 100/100/87° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	3,000	3,69	11,07	0,001
62	721172330	Montáž redukcie HT potrubia DN 70	ks	1,000	3,37	3,37	0,000
63	2860022360	HT redukcia DN 70/50 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	1,000	0,97	0,97	0,000
64	721172333	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	ks	3,000	4,38	13,14	0,001
65	2860022490	HT redukcia krátka DN 100/50 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	2,000	2,12	4,24	0,000
66	2860022500	HT redukcia krátka DN 100/70 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	1,000	2,80	2,80	0,000
67	721172354	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	ks	1,000	3,37	3,37	0,000
68	2860022620	HT čistiaci kus DN 70 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	1,000	3,30	3,30	0,000
69	721172357	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	2,000	4,38	8,76	0,000
70	2860022630	HT čistiaci kus DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	2,000	4,96	9,92	0,001
71	721172390	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 70	ks	1,000	2,32	2,32	0,000
72	2860022920	HT vetracia hlavica DN 70 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	1,000	7,97	7,97	0,000
73	721172393	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	2,000	2,87	5,74	0,000
74	2860022930	HT vetracia hlavica DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	2,000	10,95	21,90	0,001
75	721213000	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	1,000	4,28	4,28	0,000
76	8	P.vpusť 105x105/50 boč mo-čh	ks	1,000	58,75	58,75	0,000
77	721229010	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do stredu	ks	1,000	20,43	20,43	0,001
78	2	Žlab APZ8-Simple 650mm	ks	1,000	117,50	117,50	0,000
79	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	32,000	0,48	15,36	0,506
80	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	9,781	1,38	13,52	0,000

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod**2 126,71****3,306**

81	722130214	Potrubie z ocele, rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	15,000	16,89	253,35	0,087
82	722172403	Montáž PP-R potrubia s karbonovým vláknom polyfúznym zvaraním PN 20 D 20x2,8	m	23,000	2,96	68,08	0,000
83	2860035300	PP-R - rúra INSTAPLAST CARBO CRP, D 20x2,8mm/4m s karbonovým vláknom S2,5 (PN20) - systém pre rozvod vody, kúrenia (max.90°C), stlačeného vzduchu PIPELIFE	m	23,000	2,62	60,26	0,004
84	722172406	Montáž PP-R potrubia s karbonovým vláknom polyfúznym zvaraním PN 20 D 25x3,5	m	19,000	3,25	61,75	0,000
85	2860035310	PP-R - rúra INSTAPLAST CARBO CRP, D 25x3,5mm/4m s karbonovým vláknom S2,5 (PN20) - systém pre rozvod vody, kúrenia (max.90°C), stlačeného vzduchu PIPELIFE	m	19,000	3,79	72,01	0,005
86	722172409	Montáž PP-R potrubia s karbonovým vláknom polyfúznym zvaraním PN 20 D 32x4,4	m	7,000	3,89	27,23	0,001
87	2860035320	PP-R - rúra INSTAPLAST CARBO CRP, D 32x4,4mm/4m s karbonovým vláknom S2,5 (PN20) - systém pre rozvod vody, kúrenia (max.90°C), stlačeného vzduchu PIPELIFE	m	7,000	5,72	40,04	0,003

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
88	722172412	Montáž PP-R potrubia s karbonovým vláknom polyfúznym zväzanim PN 20 D 40x5,5	m	4,500	4,05	18,23	0,000
89	2860035330	PP-R - rúra INSTAPLAST CARBO CRP, D 40x5,5mm/4m s karbonovým vláknom S2,5 (PN20) - systém pre rozvod vody, kúrenia (max.90°C), stlačeného vzduchu PIPELIFE	m	4,500	8,24	37,08	0,003
90	722172503	Montáž kolena PP-R DN 20	ks	27,000	1,67	45,09	0,000
91	2860026150	PP-R koleno INSTAPLAST 20/90° - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	27,000	0,21	5,67	0,000
92	722172506	Montáž kolena PP-R DN 25	ks	5,000	1,87	9,35	0,000
93	2860026160	PP-R koleno INSTAPLAST 25/90° - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	5,000	0,28	1,40	0,000
94	722172512	Montáž kolena PP-R DN 40	ks	2,000	2,15	4,30	0,000
95	2860026180	PP-R koleno INSTAPLAST 40/90° - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	2,000	1,17	2,34	0,000
96	722172533	Montáž T-kusu PP-R DN 20	ks	6,000	1,67	10,02	0,000
97	2860026630	PP-R T-kus 20 jednoznačný INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	6,000	0,26	1,56	0,000
98	722172536	Montáž T-kusu PP-R DN 25	ks	5,000	1,87	9,35	0,000
99	2860026640	PP-R T-kus 25 jednoznačný INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	5,000	0,42	2,10	0,000
100	722172539	Montáž T-kusu PP-R DN 32	ks	4,000	2,00	8,00	0,000
##	2860026650	PP-R T-kus 32 jednoznačný INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	4,000	0,74	2,96	0,000
102	722172542	Montáž T-kusu PP-R DN 40	ks	3,000	2,15	6,45	0,000
##	2860026660	PP-R T-kus 40 jednoznačný INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	3,000	1,89	5,67	0,000
104	722172593	Montáž redukcie PP-R D 25	ks	5,000	1,87	9,35	0,000
##	2860027410	PP-R redukcia 25/20 INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	5,000	0,26	1,30	0,000
106	722172596	Montáž redukcie PP-R D 32	ks	6,000	2,00	12,00	0,000
##	2860027420	PP-R redukcia 32/20 INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	2,000	0,44	0,88	0,000
##	2860027430	PP-R redukcia 32/25 INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	4,000	0,42	1,68	0,000
109	722172599	Montáž redukcie PP-R D 40	ks	3,000	2,15	6,45	0,000
##	2860027440	PP-R redukcia 40/20 INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	1,000	0,57	0,57	0,000
##	2860027450	PP-R redukcia 40/25 INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	1,000	0,57	0,57	0,000
##	2860027460	PP-R redukcia 40/32 INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	1,000	0,74	0,74	0,000
113	722172751	Montáž prechodu PP-R plast/kov DN 25	ks	11,000	0,83	9,13	0,000
##	2860028050	PP-R DG prechod 25x1/2" MZV s kovovým závitom INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	11,000	2,53	27,83	0,001
115	722172775	Montáž náslenky PP-R DN 20	ks	20,000	1,75	35,00	0,000
##	2860028470	PP-R náslenka 20x1/2" I- systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	20,000	2,13	42,60	0,001
117	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	4,000	2,42	9,68	0,000
##	5511870200	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 3/4", MF motýľ	ks	2,000	8,87	17,74	0,001
##	2210002	Guľový kohút DN20, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guľi, pákový ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit	ks	2,000	6,15	12,30	0,000
120	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	3,000	3,14	9,42	0,000
##	2210004	Guľový kohút DN32, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guľi, pákový ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit	ks	3,000	15,73	47,19	0,000
122	722221210	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 6/4	ks	1,000	4,10	4,10	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
##	5511872770	Tlakový redukčný ventil - so šraubením, bez manometru, 5/4", 0,5 až 6 bar,	ks	1,000	225,04	225,04	0,011
124	722221270	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	4,000	2,43	9,72	0,000
##	1262212	Ventil spätný pružinový DN20,	ks	1,000	14,93	14,93	0,000
##	6	Ventil spätný, DN 20	ks	2,000	8,15	16,30	0,000
127	722221280	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	2,000	3,14	6,28	0,000
##	1262214	Ventil spätný pružinový DN32,	ks	2,000	17,76	35,52	0,000
129	722221375	Montáž filtra závitového G 5/4	ks	1,000	3,14	3,14	0,000
##	1411114	Filter DN32, veľkosť oka sieťoviny 0,75 mm, vnútorný x vnútorný závit	ks	1,000	107,56	107,56	0,000
131	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plnaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2	ks	1,000	2,64	2,64	0,000
##	9	ESBE VTA321-20-10 trojc.zmieš.ventil	ks	1,000	94,69	94,69	0,000
133	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plnaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2	ks	1,000	2,64	2,64	0,000
##	4849228580	Automatický odvodušňovací ventil, 1/2"	ks	1,000	9,27	9,27	0,000
135	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb	1,000	9,59	9,59	0,000
##	4493202990	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dvierka; prúdnicia ekv.10 PHHP	ks	1,000	454,74	454,74	0,021
137	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	68,500	1,04	71,24	0,698
138	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	68,500	0,65	44,53	2,467
139	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	18,661	0,97	18,06	0,000

724 Zdravotechnika - strojné vybavenie

174,97 0,003

140	724312120	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 25 l	ks	1,000	27,36	27,36	0,000
##	5517001030	Nádoba-expanzná typ Refix DD tlak 10 barov s vakom 25 l biela REFLEX	ks	1,000	146,76	146,76	0,003
142	998724201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	1,230	0,69	0,85	0,000

725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety

5 092,09 0,210

143	725119106	Montáž splachovacej nádržky plastovej s rohovým ventilom nízkopoložených	ks	5,000	10,58	52,90	0,001
##	6424310176	Nádrž plastová NOVA Pro Junior 350x355x140mm, 6 l so STOP funkciou, č. 93004 KOLO	ks	5,000	48,66	243,30	0,013
145	725119215	Montáž záchodovej misy voľne stojacej s rovným odpadom	ks	5,000	28,56	142,80	0,004
##	6424310179	Misa WC keramická NOVA Pro Junior 330x405x330mm, 6 l, odpad vodorovný, s hlbokým splachovaním, č. 93004 KOLO	ks	5,000	51,42	257,10	0,048
147	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	1,000	30,52	30,52	0,001
##	6424310217	WC keramické NOVA Pro Pico, 3/6 l, 360x600x390mm odpad vodorovný, s hlbokým splachovaním, č. 63202 KOLO	ks	1,000	106,58	106,58	0,018
149	725119721	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb	1,000	23,71	23,71	0,000
##	1	WC systém, sadrokartón, 1,2 m	ks	1,000	393,96	393,96	0,000
##	9	Tlačítko chróm - lesk M71	ks	1,000	44,24	44,24	0,000
152	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	7,000	20,87	146,09	0,004
##	6	Nova Pro Pico um. 45x25 cm prav	ks	7,000	44,93	314,51	0,000
154	725219721	Montáž predstaveného systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb	4,000	17,48	69,92	0,000
##	5514813550	SLR 04, Rám do sadrokartónu pre umývadlo, obj.č. 08040 SANELA	ks	4,000	90,51	362,04	0,022
156	725245271	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 90x90 mm	súb	1,000	103,13	103,13	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
##	5548422800	Kút sprchový zástena - výška 1850 cm ECDB/1000rozmer 950-1010cm	ks	1,000	494,87	494,87	0,000
158	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb	5,000	3,46	17,30	0,000
##	6424310180	Sedadlo WC NOVA Pro Junior, s antibakteriálnou úpravou, z duroplastu, biele-závesy plastové č. 60112 KOLO	ks	5,000	37,60	188,00	0,009
160	725539104	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 150 L	súb	1,000	29,38	29,38	0,001
##	5413000210	Akumulačný elektrický tlakový závesný zvislý ohrievač EO V 150, objem 150 l, Tatramat	ks	1,000	400,70	400,70	0,046
162	725539142	Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho do 15 L	súb	3,000	7,32	21,96	0,001
##	5413000160	Malolitrážny elektrický tlakový ohrievač pod umývadlo EO 15 P, objem 15 l, Tatramat	ks	3,000	203,87	611,61	0,027
164	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	16,000	3,58	57,28	0,004
##	1255001	Guľový kohút DN15, PN16 rohový, pre napoj. batérii vodovodných, pripojenie 1/2" x 3/8"	ks	10,000	4,83	48,30	0,000
##	1255101	Guľový kohút DN15, PN16 rohový, pre napoj. batérii vodovodných, pripojenie 1/2" x 1/2"	ks	6,000	5,25	31,50	0,000
167	725829601	Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	7,000	7,01	49,07	0,001
##	0	IRIS-batéria na stud.vodu umýv	ks	3,000	39,40	118,20	0,000
##	5513006010	Umývadlová stojanková páková batéria	ks	3,000	81,90	245,70	0,003
170	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	2,08	2,08	0,000
##	551187522015	Batéria nástenná sprchová + príslušenstvo,	ks	1,000	79,48	79,48	0,000
172	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	7,000	1,79	12,53	0,000
##	5514702500	Uzávierka zápachová-sifón umývadlový	ks	7,000	50,43	353,01	0,008
174	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	1,80	1,80	0,000
##	2863120240	Odtok pre sprchovú vaničku	ks	1,000	22,74	22,74	0,000
176	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	38,046	0,41	15,78	0,000

Celkom

10 571,65

26,615

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a dostavba MŠ v obci Slavošovce

Objekt: Dostavba materskej školy

Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o.

Miesto: Slavošovce

Spracoval: Ing. Viazanko

Dátum: 23. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV **2 205,97** **0,000**

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **2 205,97** **0,000**

1	969011121	Vybúranie drážky 30x30mm	m	200,000	5,93	1 186,00	0,000
2	969011131	Vybúranie drážky 50x50mm	m	100,000	9,03	903,00	0,000
3	971024561	Vybúranie otvorov v murive - pre rozvádzač	m3	1,000	20,37	20,37	0,000
4	971033131	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm - pre prístrojovú krabicu	ks	30,000	3,22	96,60	0,000

M Práce a dodávky M **9 182,09** **0,658**

21-M Elektromontáže **9 182,09** **0,658**

5	210010301	Kratica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	30,000	1,15	34,50	0,000
6	3450915000	Kratica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	ks	30,000	0,81	24,30	0,002
7	3450644300	Svorka WAGO 273-104	ks	50,000	1,22	61,00	0,001
8	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	10,000	6,45	64,50	0,000
9	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	4,000	2,43	9,72	0,000
10	3450201320	Spínač 1	ks	4,000	2,08	8,32	0,000
11	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	3,000	2,43	7,29	0,000
12	3450201480	Prepínač 5	ks	3,000	3,09	9,27	0,000
13	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	6,000	2,43	14,58	0,000
14	3450201570	Prepínač 6	ks	6,000	2,17	13,02	0,000
15	210110005	Krížový spínač (prepínač) - radenie 7, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	3,000	2,43	7,29	0,000
16	3450201660	Prepínač 7	ks	3,000	3,72	11,16	0,000
17	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	12,000	4,35	52,20	0,000
18	3450359300	Zásuvka dvojnásobná 16A/230V, polozapustená	ks	12,000	3,39	40,68	0,001
19	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	9,000	8,20	73,80	0,000
20	3580760010	Istič LPN-10B-1	ks	4,000	5,35	21,40	0,000
21	3580760012	Istič LPN-16B-1	ks	5,000	5,04	25,20	0,001
22	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	11,000	10,88	119,68	0,000
23	OEZ:44300	Vypínač MSN-63-3, In 63 A, Ue AC 230/400 V, 3-pól, OEZ	ks	1,000	28,65	28,65	0,000
24	3410360130	Zvodič prepätia C 4P	ks	1,000	125,29	125,29	0,001
25	3580760358	Prúdový chránič OFI-25-4-030AC	ks	5,000	59,04	295,20	0,003
26	3580760178	Istič LPN-16B-3	ks	3,000	17,41	52,23	0,001
27	3580760179	Istič LPN-20B-3	ks	1,000	19,48	19,48	0,000
28	210193073	Domova rozvodnica do 46 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	4,36	4,36	0,000
29	3571201090	Rozvádzač oceľ/oplechový zapustený 3x 12 modulov	ks	1,000	45,66	45,66	0,025
30	210203040	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	ks	45,000	25,81	1 161,45	0,000
31	3480571220	LED svietidlo, 20W, 2000 lumen, IP20	ks	37,000	27,21	1 006,77	0,007

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
72	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	70,000	3,26	228,20	0,034
73	210902114	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	15,000	1,77	26,55	0,000
74	3410350019	1-AYKY 4x25 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	15,000	2,41	36,15	0,014
75	MV	Murárske výpomoci	%	91,461	0,34	31,05	0,000
76	PM	Podružný materiál	%	58,691	0,34	19,93	0,000
77	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	91,461	0,34	31,05	0,000

HZS
Hodinové zúčtovacie sadzby
260,80
0,000

78	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	16,30	260,80	0,000
----	-----------	---	-----	--------	-------	--------	-------

Celkom
11 648,86
0,658

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a dostavba MŠ v obci Slavošovce

Objekt: Dostavba materskej škôlky

Časť: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o.

Miesto: Slavošovce

Spracoval: Ing. Viazanko

Dátum: 23. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

1. Potrubie

						1 208,15	0,000
PC		Potrubie z plasthliníkových rúr 16 x 2	m	36,000	6,94	249,84	0,000
PC		18x,2	m	30,000	8,86	265,80	0,000
PC		20x2	m	45,000	9,38	422,10	0,000
PC		26x2	m	4,000	10,39	41,56	0,000
PC		Montáž potrubia 16 - 32	m	115,000	1,52	174,80	0,000
733-19-0107		Tlakové skúšky potrubia do 32x3	m	115,000	0,47	54,05	0,000

3. Armatúry

						1 652,80	0,000
PC		Sada VS 2105, hlavica, ventil, šrúbenie	ks	10,000	43,96	439,60	0,000
PC		Odvzdušňovací ventil na telesá	ks	10,000	9,52	95,20	0,000
PC		Sada konzol pre telesá	kpl	10,000	4,75	47,50	0,000
PC		Radiátorové zátky	ks	20,000	0,95	19,00	0,000
PC		Kohút vypúšťací DN 15	ks	2,000	4,41	8,82	0,000
PC		Odvzdušňovací ventil automatický DN 15	ks	2,000	10,60	21,20	0,000
734-20-9103		Montáž závit. armatúr DN 15 s jedným závitom	ks	32,000	4,99	159,68	0,000
734-20-9113		Montáž závitových armatúr DN 15	ks	20,000	4,35	87,00	0,000
		Topná skúška	h	24,000	12,46	299,04	0,000
		Funkčná skúška	h	10,000	20,39	203,90	0,000
		Napojenie ÚK na existuj. Potrubie	ks	2,000	135,93	271,86	0,000

4. Telesá

						1 471,59	0,000
PC		Vykurovacie telesá KORAD 22VK 500/600	ks	2,000	84,96	169,92	0,000
PC		22VK 600/600	ks	1,000	95,10	95,10	0,000
PC		22VK 1000/600	ks	2,000	115,95	231,90	0,000
PC		22VK 1400/600	ks	2,000	152,72	305,44	0,000
PC		22VK 1500/600	ks	2,000	170,26	340,52	0,000
PC		22VK 1000/900	ks	1,000	160,81	160,81	0,000
PC		Montáž vykurovacích teles	ks	10,000	8,84	88,40	0,000
PC		Vykurovacie telesá tlakové skúšky vodou	ks	10,000	7,95	79,50	0,000

Celkom

4 332,54 0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a dostavba MŠ v obci Slavošovce
Objekt: Kanalizačná prípojka a areálova kanalizácia

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Zhotoviteľ: EKO SVIP,s.r.o.

Miesto: Slavošovce

Spracoval: Ing.Viazanko

Dátum: 23. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

2 328,99 21,313

1 Zemné práce

1 359,88 15,300

1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	27,000	22,01	594,27	0,000
2	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	27,000	1,21	32,67	0,000
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,000	4,11	45,21	0,000
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	77,000	0,41	31,57	0,000
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,000	0,79	8,69	0,000
6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	19,800	6,79	134,44	0,000
7	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,000	4,34	69,44	0,000
8	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,500	21,37	181,65	0,000
9	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	15,300	17,12	261,94	15,300

4 Vodorovné konštrukcie

115,33 4,727

10	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,500	46,13	115,33	4,727
----	-----------	--	----	-------	-------	--------	-------

8 Rúrové vedenie

832,20 1,286

11	871273121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 110	m	16,400	0,47	7,71	0,000
11	871273121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 1604	m	4,000	0,51	2,04	0,000
12	2860002040	PVC rúra 110x3,2/5m -hladký kanalizačný systém SN4 PIPELIFE	ks	4,000	17,67	70,68	0,026
13	2860002040	PVC rúra 150x4,0/5m -hladký kanalizačný systém SN4 PIPELIFE	ks	1,000	21,47	21,47	0,000
14	877273123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 100, DN 150 mm	ks	4,000	5,24	20,96	0,724
15	2860004410	PVC zátko do hrdla 100-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	2,000	0,82	1,64	0,000
16	2860004410	PVC zátko do hrdla 150-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	2,000	1,70	3,40	0,000
17	877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubie z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN300	ks	1,000	18,24	18,24	0,000
18	2860004000	PVC excentrická redukcia KGR100/150-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	1,000	2,56	2,56	0,000
19	2860008750	PVC flexibilné hrdlo 6STADS160-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	2,000	13,09	26,18	0,001
20	2860003000	PVC koleno 45° KGB150/45-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	1,000	4,07	4,07	0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	2860003940	PVC sedlová odbočka 90° KGEAM 300/150 kanalizačný systém PIPELIFE	ks	1,000	44,22	44,22	0,001
22	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	20,400	1,34	27,34	0,379
23	894431132	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/100-60 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm	ks	2,000	42,18	84,36	0,000
24	KGSGR400/110	Zberné dno DN 400, vtok/vývod 110 PVC pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE	ks	1,000	58,30	58,30	0,000
25	KGSGR400/110	Zberné dno DN 400, vtok/vývod 150 PVC pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE	ks	1,000	62,25	62,25	0,000
26	KGSR400/1,5	Predĺženie revíznej šachty DN 400/1,5m na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE	ks	2,000	39,85	79,70	0,000
27	899102111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	2,000	21,96	43,92	0,014
28	5524213550	Teleskopický poklop z liatiny plný pre šachty DN400, T400B125P PIPELIFE	ks	2,000	101,94	203,88	0,138
29	5524213550	Manžeta teleskopu pre šachtu DN400	ks	2,000	16,99	33,98	0,000
30	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	20,400	0,75	15,30	0,002

99

Presun hmôt HSV

21,58

0,000

31	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	19,800	1,09	21,58	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	-------	-------

Celkom

2 328,99

21,313

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a dostavba MŠ v obci Slavošovce
Objekt: Vodovodná prípojka a areálový vodovod

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Zhotoviteľ: EKO SVIP,s.r.o.

Miesto: Slavošovce

Spracoval: Ing.Viazanko

Dátum: 23. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

13 959,28 30,703

1 Zemné práce

2 663,90 19,215

1	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	70,000	12,26	858,20	0,000
		Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v horníne 3	m3	70,000	1,21	84,70	0,000
2	132201209	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	75,000	4,45	333,75	2,115
3	151101101	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	75,000	2,68	201,00	0,000
4	151101111	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,500	4,11	104,81	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	178,500	0,41	73,19	0,000
6	162501105	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,500	0,79	20,15	0,000
7	171201201	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	45,900	6,79	311,66	0,000
8	171209002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	44,500	4,06	180,67	0,000
9	174101002	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	9,500	21,37	203,02	0,000
10	175101101	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	17,100	17,12	292,75	17,100

4 Vodorovné konštrukcie

372,67 9,111

12	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z plesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,500	46,13	115,33	4,727
13	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	2,000	128,67	257,34	4,385

8 Rúrové vedenie

10 883,58 2,376

14	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	15,000	26,52	397,80	0,057
15	3199107204	Príruba.koleno s pätkou DN 80 HAWLE 5049	ks	1,000	67,44	67,44	0,016
16	3199107319	Tvarovka liatinová T kus, DN 80/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE 8510	ks	2,000	90,06	180,12	0,038
17	3199107319	Tvarovka liatinová T kus, DN 80/50, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE 8510	ks	1,000	102,34	102,34	0,000
18	3194900270	Príruba redukčná liatinová, typ A, DN 80/50, 8/4 otvory, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE 8550	ks	3,000	63,20	189,60	0,000
19	3194900215	Príruba závitová liatinová s vnútorným závitom, DN 50/2", PN 10 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE 8100	ks	1,000	38,74	38,74	0,004
20	3194900084	Príruba špeciálna na liatinu s istením proti posunu DN 80/D90, PN 16, na vodu, HAWLE 5500	ks	6,000	94,15	564,90	0,027
21	3194900093	Príruba špeciálna na liatinu s istením proti posunu DN 50/63, PN 16, na vodu, HAWLE 5500	ks	1,000	86,79	86,79	0,003
22	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 40 mm	m	15,000	0,29	4,35	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	2860018160	HDPE rúra PE100 40x2,4/100m PN10 (SDR17) -pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE	m	15,000	4,52	67,80	0,016
24	2861618500	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D40	ks	4,000	25,01	100,04	0,001
25	871251121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90mm	m	10,000	0,51	5,10	0,000
26	2860017900	HDPE rúra PE100 rúra 90x5,4/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE	m	10,000	9,33	93,30	0,022
27	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 32 do 80	ks	1,000	6,79	6,79	0,000
28	879262199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 80 do 150	ks	1,000	10,50	10,50	0,000
29	891211111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	1,000	17,20	17,20	0,001
30	4222520024	Posúvač "A" s prírubami krátky, z liatiny DN 50, PN 16, na vodu, HAWLE 4000A	ks	1,000	135,04	135,04	0,008
31	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN80	ks	2,000	25,14	50,28	0,003
32	4222520122	Posúvač s prírubami krátky, z liatiny DN 80, PN 16, na vodu, HAWLE 4000A	ks	2,000	359,36	718,72	0,050
33	4229126102	Zemná súprava teleskopická E2 RD=1.30-1.80 m DN 50-100 voda HAWLE	ks	3,000	65,23	195,69	0,000
34	891261221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80	ks	2,000	17,79	35,58	0,003
35	4222520020	Posúvač s prírubami krátky, z liatiny DN80, na vodu, HAWLE 4000A	ks	2,000	193,02	386,04	0,055
36	891265321	DN80	ks	1,000	13,35	13,35	0,002
37	3199107270	Spätná klapka DN 80, PN 16, z tvárnej liatiny s epoxidovou vrstvou, na vodu, HAWLE 9831	ks	1,000	303,13	303,13	0,032
38	891266331	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, vtokový kôš v objekte DN 80	ks	1,000	11,05	11,05	0,001
39	4228421010	Lapač nečistôt DN 80 HAWLE 9911 TYP A	ks	1,000	351,38	351,38	0,034
40	891267211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	1,000	24,73	24,73	0,000
41	4227370009	Nadzemný hydrant objazdový DN 80 na vodu, HAWLE 5196H4	ks	1,000	1 709,76	1 709,76	0,084
42	4227370009	ISO spojka redukovaná D63/D40 - HAWLE 6330	ks	1,000	169,89	169,89	0,000
43	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	15,000	2,73	40,95	0,141
44	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	50,000	0,59	29,50	0,600
45	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 80 alebo 125	m	10,000	0,59	5,90	0,147
46	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	10,000	3,95	39,50	0,588
47	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	4,000	203,80	815,20	0,075
48	893301001	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosť do 3 t	ks	1,000	68,50	68,50	0,000
49	25001400	Vodomerná šachta 2500x1400 KLARTEC	ks	1,000	3 465,93	3 465,93	0,000
50	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	24,92	24,92	0,007
51	600D401	Poklop liatinový DN 600,rám Begu B125 kN KLARTEC	ks	1,000	106,01	106,01	0,000
52	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	3,000	21,73	65,19	0,355
53	4229150013	Poklop uličný teleskopický pre posúvače HAWLE	ks	3,000	43,76	131,28	0,000
54	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	30,000	1,15	34,50	0,003
55	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	25,000	0,75	18,75	0,003

99

Presun hmôt HSV

39,13

0,000

56	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamln. v otvorenom výkope	t	35,900	1,09	39,13	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	-------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 176,72 0,009

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 176,72 0,009

57	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	1,000	6,02	6,02	0,000
58	2210006	Guľový kohút DN50, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guľi, pákový ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit	ks	1,000	88,34	88,34	0,000
59	722262152	Montáž vodomera pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho DN 50	ks	1,000	24,83	24,83	0,009
60	106.090.75	Meistream vodomery, DN 50,40m3/h,dl 200mm	ks	1,000	52,32	52,32	0,000
61	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	5,473	0,95	5,21	0,000

Celkom 14 136,00 30,712

Informácie o subdodávateľoch

Názov zákazky: Rekonštrukcia a dodávka materskej škôlky v obci Slavošovce

Názov uchádzača: EKO SVIP, s.r.o.

Zoznam subdodávateľov: NEUVAŽUJEME S ANGAŽOVANÍM SUBDODÁVATEĽOV

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:
	0 %	

V súlade s ustanovením §41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v časti III.1.1 výzvy na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a §40 ods. 7 ZVO. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s §41 ods. 3 ZVO je **úspešný uchádzač** povinný najneskôr **v čase uzatvárania zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

OSO uchádzača