

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Vybudovanie zberného dvora a stojísk	JKSO	
Názov objektu	Centrálny zberný dvor	EČO	
		Miesto	Slavošovce
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Slavošovce		
Projektant			
Zhotoviteľ	ZEPO, spol. s r.o.	36202053	
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	01.03.2019		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A				Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	48 169,08	8	Práca nadčas	0,00		13	VRN 1			0,00		
2		Montáž	55 522,09	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	VRN 2			0,00		
3	PSV	Dodávky	27 189,22	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky			0,00		
4		Montáž	16 589,34	11		0,00		16	Vplyv prostredia			0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00					17	VRN 5			0,00		
6		Montáž	9 070,00					18	VRN z rozpočtu			0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		156 539,73	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)			0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady			0,00		

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	156 539,74
Pečiatka			24	DPI 20,00 % z 156 539,74	31 307,95
Objednávateľ			25	Cena s DPH (r. 23-24)	187 847,69
Dátum a podpis			E Prípochty a odpočty		
Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ			27	Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis			28	Zvýhodnenie + -	0,00
 ZEPO, spol. s r.o. Priemyselná 16 071 01 Michalovce IČO : 36202053 IČ DPH: SK2020040341 3					

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Vybudovanie zberného dvora a stojísk
Objednávateľ: Obec Slavošovce
Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o.
Miesto: Slavošovce

Spracoval:
Dátum: 1. 3. 2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS
03	Vybudovanie zberného dvora a stojísk	156 539,74	31 307,95	187 847,69	156 539,73	0,00
03-1	Centrálny zberný dvor	156 539,74	31 307,95	187 847,69	156 539,73	0,00
1	SO 01 Novostavba boxov pre zberný dvor	95 873,61	19 174,72	115 048,33	95 873,61	0,00
2	SO 02 Spevnené plochy	34 455,67	6 891,13	41 346,80	34 455,67	0,00
3	SO 03 Oplotenie	7 756,19	1 551,24	9 307,43	7 756,19	0,00
4	SO 04 Areálová dažďová kanalizácia	10 259,39	2 051,88	12 311,27	10 259,39	0,00
5	SO 05 Stojiská pre kontajnery TKO	8 194,88	1 638,98	9 833,86	8 194,88	0,00

Celkom

156 539,74
31 307,95
187 847,69
156 539,73
0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Vybudovanie zberného dvora a stojísk
 Názov objektu: Centrálny zberný dvor
 Názov časti: SO 01 Novostavba boxov pre zberný dvor

JKSO
 EČO
 Miesto: Slavošovce
 IČO
 IČ DPH

Objednávateľ: Obec Slavošovce
 Projektant
 Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o.
 Spracoval

36202053	

Rozpočet číslo:
 Dňa: 01.03.2019

CPV
 CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 30 145,94	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 18 856,37	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 21 838,71	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 15 962,60	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Klimatické vplyvy 0,00
6	Montáž 9 070,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 95 873,61	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 95 873,61
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 95 873,61 19 174,72
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 115 048,33
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa 0,00
		27	Kľzáva doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vybudovanie zberného dvora a stojísk

Objekt: Centrálny zberný dvor

Časť: SO 01 Novostavba boxov pre zberný dvor

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o.

Miesto: Slavošovce

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

49 002,301

1

Zemné práce

2 310,794

1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	58,940	5,264	310,260
		0,35*2*(35,3*2+6,8*2)		58,940		
2	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	52,428	23,598	1 237,196
		0,6*0,85*(35,3*2+4,6*7)		52,428		
3	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	52,428	6,693	350,901
4	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	73,188	3,214	235,226
		52,428		52,428		
		20,76		20,760		
		Súčet		73,188		
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	73,188	0,753	55,111
6	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	38,180	3,198	122,100
		58,94-20,76		38,180		

2

Zakladanie

10 076,126

7	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.16-32 mm	m3	32,508	34,950	1 136,155
		0,6*0,15*(35,3*2+4,6*7)		9,252		
		0,15*4,8*5,9*4		16,992		
		0,15*4,8*5,85		4,212		
		0,15*4,8*2,85		2,052		
		Súčet		32,508		
8	274271304	Murivo základových pásov z debniacich tvaroviek 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	m3	20,760	145,428	3 019,085
		0,4*(35,1*2+4,8*7)*0,5		20,760		
9	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	53,355	105,250	5 615,614
		0,6*0,7*(35,3*2+4,6*7)		43,176		
		"nábeh"0,3*0,3*35,1+0,2*1*35,1		10,179		
		Súčet		53,355		
10	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov z tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,519	588,192	305,272
		20,76*0,025		0,519		

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

16 246,093

11	311271303	Murivo nosné z debniacich tvaroviek 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	7,898	154,346	1 219,025
		0,3*0,75*35,1		7,898		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vybudovanie zberného dvora a stojísk

Objekt: Centrálny zberný dvor

Časť: SO 01 Novostavba boxov pre zberný dvor

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o.

Miesto: Slavošovce

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
12	311275852	Murivo nosné (m3) z tvárnic pôrobetonových hr. 300 mm P4-600 (300x250x500)	m3	92,376	132,957	12 282,036
		2,5*2,375*0,3		26,968		
		0,3*3,425*(5,6+5,3*6)		38,429		
		0,3*2,8*35,1		29,484		
		-2*0,75*4*0,3		-1,800		
		-1*0,75*0,3		-0,225		
		-0,8*2*0,3		-0,480		
		Súčet		92,376		
13	317165221	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	1,000	47,302	47,302
14	317165222	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,000	55,695	111,390
15	317165226	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2500 mm	ks	5,000	89,582	447,910
16	317166151	mm	ks	1,000	13,955	13,955
17	317941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE, U, UE, L č. 14-22 alebo výšky do 220 mm	t	1,295	284,685	368,667
		6,4*2*4*0,0253		1,295		
18	1348331500	Tyč oceľová prierezu U DN 200 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	1,295	895,250	1 159,349
19	342273150	Priečky z tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo (150x250x500)	m2	23,000	25,933	596,459
		(3+5)*2,875		23,000		
4 Vodorovné konštrukcie						2 043,522
20	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	7,445	109,850	817,833
		0,3*0,4*(6*2+3,6)		1,872		
		0,3*0,25*(35,1+5,6*7)		5,573		
		Súčet		7,445		
21	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	49,630	7,829	388,553
		2*0,4*(6*2+3,6)		12,480		
		2*0,25*(35,1+5,6*7)		37,150		
		Súčet		49,630		
22	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	49,630	2,956	146,706
23	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,484	1 426,509	690,430
		7,445*0,065		0,484		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						12 346,145
24	612456121	Potiahnutie vnútorných stien z prefa dielcov MVC hr 4mm	m2	412,888	2,579	1 064,838
		"1,01"3,125*(6+5)*2-2,5*2,725*2		55,125		
		"1,02,1,03"4,125*(6+5,3*2)*2		136,950		
		"1,04"3,125*(2,925+5)*2-1,8*2		45,931		
		"1,05"3,125*(2,925+5)*2-0,9*2		47,731		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vybudovanie zberného dvora a stojísk

Objekt: Centrálny zberný dvor

Časť: SO 01 Novostavba boxov pre zberný dvor

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o.

Miesto: Slavošovce

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"1,06"4,125*(6+5,3*2)-0,8*2		66,875		
		"1,07"3,125*(3+1,85)*2-0,8*2		28,713		
		"1,08"3,125*(3+3)*2-2,5*2,375		31,563		
		Súčet		412,888		
25	622464261	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , minerálna hladená, hr. 5-6 mm	m2	198,048	9,246	1 831,152
		6,6*4,155-2,5*2,75*2		13,673		
		0,3*4,155		1,247		
		6,6*4,155-1,8*2-0,9*2		22,023		
		3,6*4,155-2,5*2,375		9,021		
		35,1*3,165		111,092		
		5,6*(3,165+4,155)/2*2		40,992		
		Súčet		198,048		
26	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	29,484	105,950	3 123,830
		0,15*5,6*35,1		29,484		
27	631316077	Mazanina z betónu prostého (m2) s polypropylénovými vláknami, betón tr. C 25/30 hr. 120 mm	m2	163,790	16,120	2 640,295
		30*4+14,62*2+5,55+9		163,790		
28	631319133	Príplatok za zníž. obrusnosti s prísadou korundu, pre mazaninu hr. nad 80 do 120 mm (150kg/m3)	m3	20,474	107,955	2 210,271
		163,79*0,125		20,474		
29	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	29,484	2,745	80,934
30	631362442	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	231,660	6,021	1 394,825
		"podkladný betón"5,6*35,1		196,560		
		"nábeh"35,1		35,100		
		Súčet		231,660		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						1 450,548
31	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	325,600	2,065	672,364
		4*(35,1+5,6)*2		325,600		
32	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	325,600	1,379	449,002
33	941944841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	325,600	1,011	329,182
99 Presun hmôt HSV						4 529,073
34	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	491,276	9,219	4 529,073

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vybudovanie zberného dvora a stojísk

Objekt: Centrálny zberný dvor

Časť: SO 01 Novostavba boxov pre zberný dvor

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o.

Miesto: Slavošovce

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

37 801,310

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

2 013,038

35	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	196,560	0,182	35,774
		5,6*35,1		196,560		
36	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,059	1 446,839	85,364
37	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	196,560	3,430	674,201
38	628322910P	SBS modifikovaný asfaltový pás, proti radónu, typu ako ELASTOTEK 40 špeciál mineral hr. 4mm (alebo ekvivalent)	m2	226,044	5,387	1 217,699

762

Konštrukcie tesárske

20 844,737

39	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovv stiech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	444,000	4,578	2 032,632
		"klieštiny 50/160"6*74		444,000		
40	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovv stiech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	364,000	8,125	2 957,500
		"krokva 120/220"6,7*37		247,900		
		"stĺpik 160/160"0,8*12		9,600		
		"väznica 160/200"35,5		35,500		
		"pomurnica 160/140"2*35,5		71,000		
		Súčet		364,000		
41	6051591000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I L=400-650cm 120x120,140,180mm	m3	14,375	285,250	4 100,469
		"krokva 120/220"247,9*0,12*0,22*1,1		7,199		
		"stĺpik 160/106"9,6*0,16*0,16*1,1		0,270		
		"väznica 160/200"35,5*0,16*0,2*1,1		1,250		
		"pomurnica 160/140"71*0,16*0,14*1,1		1,749		
		"klieštiny 50/160"444*0,05*0,16*1,1		3,907		
		Súčet		14,375		
42	762341004	Montáž debnenia jednoduchých stiech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	237,850	3,412	811,544
		35,5*6,7		237,850		
43	6051119000	Neopracované dosky a fošne neomietané borovica akost' A hr.24-32mm x B=60-160mm	m3	6,279	199,750	1 254,230
44	762341033	Montáž debnenia štítových hrán a podhľadov z dosiek CETRIS pre všetky druhy stiech vrátane dreveného roštu	m2	237,500	10,995	2 611,313
		237,5		237,500		
45	5959074300	mm	m2	273,125	18,798	5 134,204
46	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	247,900	1,134	281,119
		6,7*37		247,900		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vybudovanie zberného dvora a stojísk

Objekt: Centrálny zberný dvor

Časť: SO 01 Novostavba boxov pre zberný dvor

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o.

Miesto: Slavošovce

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
47	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	0,654	269,450	176,220
		0,04*0,06*247,9*1,1		0,654		
48	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	21,308	28,069	598,094
		14,375+6,279+0,654		21,308		
49	998762202	m	%	191,459	4,635	887,412

764

Konštrukcie klampiarske

7 315,849

50	764171848	Krytina LINDAB Roca - štítové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	13,400	6,928	92,835
		6,7*2		13,400		
51	764171860	Krytina LINDAB Click, sklon strechy do 30°	m2	237,850	22,995	5 469,361
52	764171885	30°	m	75,000	5,464	409,800
		37,5*2		75,000		
53	764711114	Oplechovanie parapetov z plechu LINDAB r.š. 250 mm	m	9,000	11,304	101,736
		2*4+1		9,000		
54	764753001	Odpadová rúra kruhová D 100 mm	m	8,000	24,236	193,888
		4*2		8,000		
55	764753005	Spodný diel odpadovej rúry D 100 mm Lindab Standard	ks	2,000	16,822	33,644
56	764761121	Žľab pododkvapový polkruhový R 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab	m	35,500	23,948	850,154
57	764761231	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 125 mm Lindab Rainline Elite	ks	2,000	13,446	26,892
58	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	72,180	1,906	137,539

766

Konštrukcie stolárske

5 395,499

59	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	25,500	9,250	235,875
		(2+0,75)*2*4		22,000		
		(1+0,75)*2		3,500		
		Súčet		25,500		
60	6114123400	Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 750x1000 mm (vxš) izolačné dvojsklo	ks	1,000	119,250	119,250
61	6114123450	Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 750x2000 mm (vxš) izolačné dvojsklo,	ks	4,000	189,750	759,000
62	766621405	Montáž zdvižno posuvných a sklopno posuvných plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	30,650	10,281	315,113
		(2,5+2,725)*2*2		20,900		
		(2,5+2,375)*2		9,750		
		Súčet		30,650		
63	5534371476	Garážové vráta 2500/2375 mm	ks	1,000	689,450	689,450
64	5534371479	Garážové vráta 2500x2750 mm	ks	2,000	769,650	1 539,300
65	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	19,000	9,950	189,050

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vybudovanie zberného dvora a stojísk

Objekt: Centrálny zberný dvor

Časť: SO 01 Novostavba boxov pre zberný dvor

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o.

Miesto: Slavošovce

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		(1,8+2)*2		7,600		
		(0,9+2)*2		5,800		
		(0,8+2)*2		5,600		
		Súčet		19,000		
66	611PLAST 1	Plastové dvere so zárubňou 800/2000mm,900/2000mm	ks	2,000	395,850	791,700
67	611PLAST 2	Plastové dvere so zárubňou 1800/2000mm,	ks	1,000	729,350	729,350
68	998766201	m	%	48,386	0,567	27,411

767 Konštrukcie doplnkové kovové

392,298

69	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	60,000	4,148	248,880
70	767995200	Výroba atypického výrobku - mreže	kg	60,000	2,332	139,920
		15*4		60,000		
71	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,774	0,927	3,498

777 Podlahy syntetické

1 142,108

72	777615115P	Nátery epoxidových podláh betónových fluorovaným polymerovým náterom	m2	163,790	6,973	1 142,108
		163,79		163,790		

784 Dokončovacie práce

697,781

73	784452273	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farnal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3, 80 m	m2	412,888	1,690	697,781
		412,888		412,888		

M Práce a dodávky M

9 070,000

21-M Elektromontáže

9 070,000

74	2100P	Elektroinštalácia vid'. sam. rozpočet	ks	1,000	9 070,000	9 070,000
----	-------	---------------------------------------	----	-------	-----------	-----------

Celkom

95 873,611

Príloha: Elektroinštalácia

Stavba: Vybudovanie zberného dvora a stojísk

Objekt: Centrálny zberný dvor

Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o.

Dátum: 01.03.2019

Centrálny zberný dvor KN-C 1568/8, 1568/7, 1568/6,
1568/2, Kn.ú. SLAVOŠOVCE

ROZPOČET - elektrická inštalácia

Súhrn

1. Elektrická inštalácia - materiál	4315,00
2. Elektrická inštalácia - montáž	4027,00
3. Východisková revízia	310,00
4. Rezerva 5%	418,00

Spolu	EUR	9070,00	(bez DPH)
-------	-----	---------	-----------



ZEPO, spol. s r.o.
Priemyselná 14
071 01 Michalovce
IČO: 36392053
IČ DPH: SK2020040341

El. inštalácia - materiál

Centrálny zberný dvor KN-C 1568/8, 1568/7, 1568/6,
1568/2, Kn.ú. SLAVOŠOVCE

ROZPOČET - elektrická inštalácia

Dátum: 01.03.2019

P.č.	Pol.	Popis	M.j.	Množstvo	Jed. cena	Celkom
		Vnútrotná elektrická inštalácia				
		Materiál				
		<i>Skladovacie boxy</i>				
1	pc	Nástenné žiarívkové svetidlo, typ BETA, 230 V, 50 Hz, IP 55, AMI CR0116.108B FLC 1x11 W	ks	3	20,04	60,11
2	pc	Stropné žiarívkové svetidlo, typ PEPS T8, 230 V, 50 Hz, IP 65, AMI A2367PM, 2x36 W FL	ks	10	36,89	368,90
3	pc	Žiarivka PL-S 11 W	ks	3	0,00	0,00
4	pc	Žiarivka FL 36 W	ks	20	2,09	41,87
5	pc	Vypínač ABB PRAKTIK 3553-01929 B	ks	15	3,90	58,44
6	pc	Zásuvka s krytom 10/16A, 250 V, IP54; ABB VARIANT+ 5518N-C02510	ks	10	4,86	48,64
7	pc	Zásuvka 3f. ABL D51S35, 400 V, 16 A	ks	3	9,93	29,80
8	pc	Krabica odbočná lištová LK80/3	ks	11	4,54	49,91
9	pc	Rozvádzač RK, vr. prístrojovej náplne	súpr.	1	879,50	879,50
10	pc	Istič LTN 25C/3	ks	1	22,92	22,92
11	pc	Kábel AYKY 4Bx16	m	35	1,50	52,51
12	pc	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	120	0,84	100,80
13	pc	Kábel CYKY-J 5x2,5	m	55	1,32	72,60
14	pc	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	120	0,51	61,20
15	pc	Rúrka PVC monoflex 13	m	100	0,40	39,93
16	pc	Lišta PVC 24x22 LV	m	100	1,05	105,00
17						
18		<i>Doplnkové pospájanie na HOP</i>				
19	pc	Ochranná prípojnice OBO typ 1801 VDE	ks	1	25,80	25,80
20	pc	Vodič CYY 6 mm ²	m	150	0,89	133,50
		<i>Vonkajšie osvetlenie</i>				
23	pc	Svetidlo SL street-A 4650, IP66, 34 W	ks	5	101,98	509,90
24	pc	Stožiar ST 140/60 pozink.	ks	5	164,95	824,75
25	pc	Výložník V1T-08-D60	ks	5	24,30	121,50
26	pc	Stožiarová svorkovnica EKM 1271-1D2-4-16	ks	5	21,25	106,26
27	pc	Kábel AYKY 4Bx16	m	120	1,36	163,68
28	pc	Spojka kábelová odbočná; 1 kV; BAV-2U-GD-KK2/4	ks	1	49,50	49,50
29	pc	Chránička fi 75mm FXKVR 90 CE	m	10	1,98	19,80
30	pc	Svorka SS	ks	10	0,57	5,72
31	pc	Vodič FeZn fi10	kg	65	1,45	94,38
31	pc	Výstražná fólia BLESK 33 cm, BAL = 100 m	BAL	1	0,07	0,07
34						
						4046,99

Materiál spolu	4047,00
Doprava 3,6%	145,69
Pom. materiál 3%	121,41
Celkom	4315,00

El. inštalácia - montáž

Centrálny zberný dvor KN-C 1568/8, 1568/7, 1568/6,
1568/2, Kn.ú. SLAVOŠOVCE

ROZPOČET - elektrická inštalácia

Dátum: 01.03.2019

P.č.	Pol.	Popis	M.j.	Množstvo	Jed.cena	Celkom
		Vnútrotná elektrická inštalácia				
		Montáž				
		<i>Skladovacie boxy</i>				
-1	210200010	Nástenné interiérové svietidlo, kompaktné, 1-žiarov.	ks	3	5,97	17,90
0	210200014	Stropné žiariv. svietidlo, 2-trubicové	ks	10	5,95	59,50
1	210110021	Spínač nástenný 1pól.	ks	15	5,76	86,39
2	210111011	Zásuvka jednoduchá	ks	10	4,05	40,54
1	210111123	Zásuvka nástenná 3f.	ks	3	7,47	22,40
4	210010332	Krabica lištová, vr. zapojenia	ks	11	4,89	53,77
5	210120411	Chránič 4P, 25-80 A	ks	1	6,74	6,74
6	210120403	Montáž ističa 1pól. do 63 A	ks	6	6,26	37,53
7	210120405	Montáž ističa 3pól. do 63 A	ks	5	8,26	41,32
8	210190003	Montáž rozvádzača do 100 kg	ks	1	51,36	51,36
9	210901061	Kábel AYKY 4x16 mm ² voľne	m	35	1,05	36,84
8	210800159	Kábel CYKY 5x2,5 pevne	m	55	0,92	50,58
9	210800141	Kábel CYKY 3x2,5 pevne	m	120	0,85	101,64
10	210800140	Kábel CYKY 3x1,5 pevne	m	120	0,76	91,48
13	210010002	Uloženie PVC rúrky voľne	m	100	1,13	112,53
14	210010108	Uloženie elinšt. lišty 24x22	m	100	1,45	145,20
15	210100001	Ukončenie vodičov do 2,5 mm ²	ks	25	0,86	21,48
16	210100003	Ukončenie vodičov do 16 mm ²	ks	8	1,21	9,68
18	460 20-0164	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	25	11,45	286,25
19	460560164	Zásyp ryhy pred zhutnením, ručne	m	25	2,45	61,25
20	460 30-0006	Zhutnenie zeminy po vrstvách zeminy 20 cm	m ³	6	0,25	1,52
21	460 42-0021	Zriadenie káblového lôžka, pieskom	m	25	0,97	24,20
22	460 49-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	25	0,51	12,71
24		<i>Doplňkové pospájanie na HOP</i>				
25	210010454	Montáž HUP	ks	1	10,29	10,29
26	210800003	Vodič CYY 6 voľne	m	150	0,36	54,00
27	210100002	Ukončenie vodičov do 6 mm ²	ks	12	0,85	10,16
		<i>Vonkajšie osvetlenie</i>				
30	460 20-0164	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	95	11,35	1078,25
31	460560164	Zásyp ryhy pred zhutnením, ručne	m	95	2,44	231,80
32	460 30-0006	Zhutnenie zeminy po vrstvách zeminy 20 cm	m ³	27	0,24	6,48
33	460 42-0021	Zriadenie káblového lôžka, pieskom	m	95	0,89	84,55
34	460 49-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	95	0,47	44,65
35	210901061	Kábel AYKY 4x16 mm ² voľne	m	120	0,96	114,84
36	210100003	Ukončenie vodičov do 16 mm ²	ks	40	1,10	44,00
37	100251	Ukončenie káblov páskou - do 4x16 mm ²	ks	10	3,36	33,55
38	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi	m	95	1,08	102,41
39	210220241	Svorka SK	ks	10	2,39	23,87
40	210204002	Montáž osv. stožiaru oceľového sadového	ks	5	19,35	96,75
41	210204201	Montáž elektrovýstroje stožiaru - 1 okruh	ks	5	18,35	91,74
42	202015	Montáž parkového svietidla	ks	5	5,70	28,49
43	460050003	Jama pre stožiar J v zemine tr. 3	ks	5	35,85	179,25
44	460 10-0001	Stožiarové púzdro pre stožiar VO, mimo trasy, D 250x800mm	ks	5	30,90	154,50
46						3762,38

Montáž spolu	3763,00
PPV 6%	225,78
Presun 1%	37,63
Celkom	4027,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Vybudovanie zberného dvora a stojísk

JKSO

Názov objektu Centrálny zberný dvor

EČO

Názov časti SO 02 Spevnené plochy

Miesto

Slavošovce

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Slavošovce

Projektant

Zhotoviteľ ZEPO, spol. s r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

01.03.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	6 998,54		8	Práca nadčas		0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž	27 457,13		9	Bez pevnej podl.		0,00		14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka		0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00		11			0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Klimatické vplyvy		0,00	
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		34 455,67		12	DN (r. 8-11)				19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť		0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	34 455,67
24	DPH 20,00 % z 34 455,67	6 891,13
25	Cena s DPH (r. 23-24)	41 346,80

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vybudovanie zberného dvora a stojísk

Objekt: Centrálny zberný dvor

Časť: SO 02 Spevnené plochy

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o.

Miesto: Slavošovce

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

34 455,666

1

Zemné práce

7 200,349

1	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	333,840	5,191	1 732,963
		"základy pod kontajnery"				
		0,2*2,5*2*5		5,000		
		0,2*0,2*9*4		1,440		
		"odkopávka pre skladbu spevnenej plochy"				
		0,5*818,5*0,8		327,400		
		Súčet		333,840		
2	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	81,850	42,745	3 498,678
		0,5*818,5*0,2		81,850		
		"ručný odkop okolo inž. sietí"				
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	415,690	4,058	1 686,870
4	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	415,690	0,678	281,838

2

Zakladanie

547,863

5	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	3,750	105,250	394,688
		0,15*2*2,5*5		3,750		
6	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	25,000	6,127	153,175
		2*2,5*5		25,000		

5

Komunikácie

24 174,941

7	564671111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32-120mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	818,510	5,439	4 451,876
		818,51		818,510		
8	564851111	Podklad zo štrkodrviny fr.8-32mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	818,510	3,606	2 951,547
9	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	818,510	0,307	251,283
		818,51		818,510		
10	57713311P	Asfaltová krycia vrstva AKMS"panelová plocha stredozrny hr. 40mm	m2	350,000	9,900	3 465,000
		"panelová plocha" 350		350,000		
11	57715311P	Betón asfaltový stredozrny podkladový ASB hr. 60mm	m2	818,510	15,950	13 055,235

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

997,791

12	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	45,000	6,769	304,605
----	-----------	---	---	--------	-------	---------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vybudovanie zberného dvora a stojísk

Objekt: Centrálny zberný dvor

Časť: SO 02 Spevnené plochy

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o.

Miesto: Slavošovce

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
(2,5*2+2*2)*5				45,000		
13	5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	45,450	5,880	267,246
14	93890961P	Očistenie cestných panelov -0,12600t	m2	350,000	0,876	306,600
15	979084212	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	4,410	8,811	38,857
16	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	4,410	18,250	80,483
99 Presun hmôt HSV						1 534,722
17	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	808,174	1,899	1 534,722

Celkom

34 455,666

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Vybudovanie zberného dvora a stojísk	JKSO	
Názov objektu	Centrálny zberný dvor	EČO	
Názov časti	SO 03 Oplotenie	Miesto	Slavošovce
Objednávateľ	Obec Slavošovce	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	ZEPO, spol. s r.o.	36202053	
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	01.03.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 294,16	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	749,46	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	5 085,83	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	626,74	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 756,19	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 7 756,19
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ			9 307,43
Dátum a podpis		E Prípochy a odpočty	
		26	Dodávky zadávateľa
		27	Kľzavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -



ZEPO, spol. s r.o.
Priemyselná 16
071 01 Michalovce
IČO: 36202053
IČ DPH: SK202004032

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vybudovanie zberného dvora a stojísk

Objekt: Centrálny zberný dvor

Časť: SO 03 Oplotenie

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o.

Miesto: Slavošovce

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

2 043,619

1 Zemné práce

237,226

1	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	5,760	41,185	237,226
		"jamky pre stĺpiky oplotenia"0,3*0,3*0,8*(65+15)		5,760		

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1 669,600

2	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním	ks	80,000	9,065	725,200
		80		80,000		
3	553585P1	Stĺpik poplastovaný 260/4,8mm	ks	65,000	11,955	777,075
4	553585P2	Stĺpik poplastovaný 260/3,8mm vzpery	ks	15,000	11,155	167,325

99 Presun hmôt HSV

136,793

5	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	9,714	14,082	136,793
---	-----------	--	---	-------	--------	---------

PSV Práce a dodávky PSV

5 712,570

767 Konštrukcie doplnkové kovové

5 712,570

6	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	156,250	3,579	559,219
7	5535855118	Pletivo poplastované oká 50/50mm), výška 200cm drôt hr.2,8mm/25m	bal	7,000	164,080	1 148,560
8	5535855492	Napínací drôt PVC (biely,zelený) 2,9/50m	ks	10,000	13,517	135,170
		10		10,000		
9	5535850P	Príslušenstvo k montáži plota	ks	1,000	154,500	154,500
10	5535910050	Sada pre výrobu samonosnej posuvnej brány do šírky prejazdu 6,5 m, 80	sada	1,000	303,850	303,850
11	5535910050PS	Dodávka a montáž kompletnej posuvnej brány 6000/2000mm	sada	1,000	2 963,850	2 963,850
12	767920010	Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	2,000	11,058	22,116
13	553585P3	Bránka jednokrídlová 1000/2000mm	ks	2,000	189,950	379,900
14	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	48,981	0,927	45,405

Celkom

7 756,189

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Vybudovanie zberného dvora a stojísk

Názov objektu Centrálny zberný dvor

Názov časti SO 04 Areálová dažďová kanalizácia

JKSO

EČO

Miesto

Slavošovce

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Slavošovce

Projektant

Zhotoviteľ ZEPO, spol. s r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

01.03.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	5 940,44	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	4 318,95	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Územné vplyvy		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 259,39	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	10 259,39
24	DPH 20,00 % z 10 259,39	2 051,88
25	Cena s DPH (r. 23-24)	12 311,27

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00



ZEPO, spol. s r.o.
Príemyselna 16
071 01 Michalovce
IČO : 36202053
IČ DPH: SK202004034

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vybudovanie zberného dvora a stojísk

Objekt: Centrálny zberný dvor

Časť: SO 04 Areálová dažďová kanalizácia

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o.

Miesto: Slavošovce

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

10 259,387

1

Zemné práce

3 514,480

1	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	108,000	8,498	917,784
2	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	54,000	0,816	44,064
3	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	51,500	1,642	84,563
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	51,500	4,058	208,987
108-56,5				51,500		
5	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	360,500	0,405	146,003
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	51,500	0,753	38,780
7	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	56,500	3,198	180,687
8	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	42,000	13,946	585,732
9	5833325100	Kamenivo ťažené 8-16 b	t	75,600	17,300	1 307,880

4

Vodorovné konštrukcie

260,466

10	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	8,500	30,643	260,466
----	-----------	--	----	-------	--------	---------

8

Rúrové vedenie

5 207,269

11	817364111	Montáž betónových útesov DN 250-napojenie do šachty	ks	1,000	29,549	29,549
12	871383120	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 200 mm	m	62,000	1,763	109,306
13	28600059501	PVC rúra 200/6m -korugovaný kanalizačný systém SN8 PIPELIFE	ks	11,294	39,850	450,066
14	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 300 mm	m	8,000	1,960	15,680
15	2860005940	PVC rúra 250/5m -korugovaný kanalizačný systém SN8 PIPELIFE	ks	1,749	79,250	138,608
16	8773504201	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných korugovaných rúr DN 200 mm	ks	11,000	8,425	92,675
10+1				11,000		
17	2860003010	PVC koleno 200/45°-kanalizačný systém PIPELIFE	ks	10,150	6,002	60,920
18	2860003130	PVC koleno 200/87° kanalizačný systém PIPELIFE	ks	1,015	7,336	7,446
19	877350430	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných korugovaných rúr DN 200 mm	ks	3,000	8,385	25,155
20	2860006460	PVC odbočka 200/200/45° -korugovaný kanalizačný systém SN8 PIPELIFE	ks	1,015	48,350	49,075

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vybudovanie zberného dvora a stojísk

Objekt: Centrálny zberný dvor

Časť: SO 04 Areálová dažďová kanalizácia

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o.

Miesto: Slavošovce

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	28600064600	PVC odbočka 250/200/45°-korugovaný kanalizačný systém SN8 PIPELIFE	ks	2,030	53,670	108,950
22	8773604401	Montáž redukcie, presuvky, spojky na potrubie z kanaliz. korugovaných DN 250 mm	ks	1,000	10,331	10,331
23	2860006270	PVC redukcia 250/200 KORUGO/KORUGO-korugovaný kanalizačný systém SN8 PIPELIFE	ks	1,015	47,226	47,934
24	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	62,000	1,635	101,370
25	892361000	Skúška tesnosti kanalizácie D 250	m	8,000	2,013	16,104
26	895941111.	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	4,000	50,728	202,912
27	5922442380	Vyrovnávací prstenec pre UV; h = 60mm	ks	4,000	12,300	49,200
28	5922360080	Ulicná vpust betónová, nástavec na dno TBV 500-325 TECHNO TIP-PURATOR	ks	4,000	23,850	95,400
29	5922360050	Ulicná vpust betónová, dno s hornou výpustou TBV 500-1000 TECHNO TIP-PURATOR	ks	4,000	32,950	131,800
30	895991121	Montáž lapaca nečistôt pre PVC uličné vpuste	ks	4,000	4,078	16,312
31	5922442460p	Odlučovacie zariadenie ľahkých kvapalín a splavenín Technotip Poinstep UJV 500	ks	4,000	695,500	2 782,000
32	899202111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	4,000	21,560	86,240
33	5922442420	Vtoková mreža "DRAINEX", 500x500mm, Tr.D400kN, plochá (kc.UVT TIP500X500PLO)	ks	4,000	129,729	518,916
34	899721122	mm	m	70,000	0,876	61,320
62+8				70,000		

99

Presun hmôt HSV

1 277,172

35	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	94,957	13,450	1 277,172
----	-----------	--	---	--------	--------	-----------

Celkom

10 259,387

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Vybudovanie zberného dvora a stojísk

JKSO

Názov objektu Centrálny zberný dvor

EČO

Názov časti SO 05 Stojiská pre kontajnery TKO

Miesto

Slavošovce

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Slavošovce

Projektant

Zhotoviteľ ZEPO, spol. s r.o.

Spracoval

36202053

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

01.03.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	3 790,01	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	4 140,19	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	264,68	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 194,88	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 8 194,88

24 DPH 20,00 % z 8 194,88 1 638,98

25 Cena s DPH (r. 23-24) 9 833,86

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzáva doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

ZEPO, spol. s r.o.
Priemyselná 16
071 01 Michalovce
IČO : 36202053
IČ DPH: SK2020040341
3

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vybudovanie zberného dvora a stojísk

Objekt: Centrálny zberný dvor

Časť: SO 05 Stojiská pre kontajnery TKO

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o.

Miesto: Slavošovce

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

8 194,877

1

Zemné práce

1 160,043

1	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekľadaného kameňom v odkopávkach	m3	0,250	260,359	65,090
2	121101002	m	m3	6,272	15,266	95,748
		6,4*4,9*0,1*2		6,272		
3	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	25,088	5,264	132,063
		6,4*4,9*0,4*2 " stojiská č.1,2		25,088		
4	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	25,088	0,871	21,852
5	131211111	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	1,400	41,772	58,481
		0,5*0,5*0,4*7*2 " ručné prehĺbenie pre pätky		1,400		
6	131211119	tr. 3	m3	1,400	8,359	11,703
7	162401112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	32,760	4,709	154,267
		6,272+25,088+1,4		32,760		
8	166101101	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	32,760	3,757	123,079
9	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4	m3	32,760	1,238	40,557
10	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnených	m3	32,760	0,917	30,041
11	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	163,800	0,659	107,944
12	005721100	Tráva - Trávové semeno	kg	5,061	7,453	37,720
		163,8 * 0,0309		5,061		
13	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhuťnením	m2	62,720	0,401	25,151
		6,4*4,9*2		62,720		
14	182001131	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	163,800	1,404	229,975
		32,76/0,2		163,800		
15	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	163,800	0,139	22,768
16	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	163,800	0,022	3,604

2

Zakladanie

1 019,429

17	215901101	Zhuťnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	62,720	0,216	13,548
18	271571111	Vankúše zhuťnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,350	25,835	9,042
		0,5*0,5*0,1*7*2 " pod pätky		0,350		
19	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	7,011	105,250	737,908
20	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	5,880	11,996	70,536
		(5,7+4,1)*2*0,15*2		5,880		
21	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	5,880	4,005	23,549
22	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,125	1 318,766	164,846

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vybudovanie zberného dvora a stojísk

Objekt: Centrálny zberný dvor

Časť: SO 05 Stojiská pre kontajnery TKO

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o.

Miesto: Slavošovce

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

2 520,805

23	338171122	Osadenie stĺpika oceľového do výšky 2.0m so zabetónovaním	ks	14,000	8,756	122,584
		7*2		14,000		
24	5339009300	Rúrka oceľová D 89 mm	m	28,000	9,453	264,684
25	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,450	105,250	257,863
		0,5*0,5*0,7*7*2		2,450		
26	275351217	Debnie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	11,200	15,408	172,570
27	275351218	Debnie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	11,200	5,345	59,864
28	348121122	1t	ks	60,000	14,317	859,020
		30*2		60,000		
29	5923310000	Doska výplňová železobetónová KZD 2-200 200x10x30	ks	50,000	13,097	654,850
30	5923311000	Doska výplňová železobetónová KZD 2-250 250x10x30	ks	10,000	12,937	129,370

4 Vodorovné konštrukcie

662,693

31	417321313	Betón zvislých stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	2,638	109,850	289,784
32	417351115	zhotovenie	m2	26,376	7,829	206,498
		3,14*0,4*1,5*7*2		26,376		
33	417351116	Debnie bočníc stužujúcich pásov a vencov zvislých odstránenie	m2	26,376	2,956	77,967
34	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,062	1 426,509	88,444

5 Komunikácie

1 532,706

35	564731111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 100 mm	m2	62,720	2,928	183,644
		6,4*4,9*2		62,720		
36	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm po zhutn. hr. 150 mm	m2	62,720	5,797	363,588
37	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	2,226	11,330	25,221
38	5833385300	Kamenivo drvené fr. 0-32 b	t	3,985	17,300	68,941
		2,226*1,79		3,985		
39	582126115	mm	m2	46,740	16,208	757,562
40	919716111	Oceľová výstuž cementobet. plôch zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2	t	0,125	1 069,999	133,750
		54/6*12,64/1000*1,1 " kari sieť 150x150/5mm		0,125		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

647,512

41	631313511	mm	m3	4,674	105,060	491,050
42	631319121	Priplatok za prespádovanie pre mazaninu hr. nad 50 do 80 mm	m3	4,674	33,475	156,462

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5,656

43	919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	46,740	0,121	5,656
----	-----------	---	----	--------	-------	-------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vybudovanie zberného dvora a stojísk

Objekt: Centrálny zberný dvor

Časť: SO 05 Stojiská pre kontajnery TKO

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o.

Miesto: Slavošovce

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

99 Presun hmôt HSV

646,033

44	998152121	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	t	105,406	6,129	646,033
----	-----------	--	---	---------	-------	---------

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

0,000

45	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	0,000	0,000
5*8				40,000		

Celkom

8 194,877