Dodatok č. 1

k ZMLUVE O DIELO č. SC-05/01/2018 zo dňa 18.01.2018, uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok")

uzatvorený medzi Zmluvnými stranami:

Objednávateľ:	**Obec Slavošovce**
Sídlo:	Slavošovce 113, 049 36 Slavošovce
Zastúpený:	Ing. Štefan Bašták - starosta obce
IČO:	00328847
DIČ:	2020937182
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK68 0200 0000 0000 2822 0582
Tel.:	058/ 788 26 00 – 02
Fax:	058/ 799 92 81
E-mail:	info@obecslavosovce.sk

Zhotoviteľ:	**STAVPOČ s.r.o.**
Sídlo:	Vojenské 812, 029 01 Námestovo
Zastúpený:	Ing. František Jendroľ, konateľ Ing. Dominik Jendroľ, konateľ
Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby:	Ing. František Jendroľ
IČO:	44033087
IČ DPH / DIČ:	SK2022568449 / 2022568449
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
IBAN:	SK86 0200 0000 0024 1154 2559
Tel.:	043 / 5524500
E-mail:	stavpoc@stavpoc.sk
Zapísaný:	OR Okresného súdu v Žiline, Odd. Sro, Vložka číslo: 20310/L

(ďalej len „Zhotoviteľ")
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany")

Preambula

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 18.01.2018 ZMLUVU O DIELO č. SC-05/01/2018 (ďalej len *„Zmluva"*), predmetom ktorej bolo zhotovenie diela: ***Zníženie energetickej náročnosti objektu – Administratívna budova obecného úradu v obci Slavošovce*** (ďalej len „dielo") v zmysle dokumentácie odovzdanej objednávateľom. Zmluva bola uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania: **Vestník č. 126/2017 – 28.06.2017, 8932 – WYP.**

2. Dôvodom uzatvorenia tohto dodatku sú zmeny v položkách rozpočtu, ktoré boli vyvolané zistenými nedostatkami počas realizácie diela a nedostupnosťou pôvodne navrhnutých výrobkov na trhu.

3. Na základe vyššie uvedeného sa Objednávateľ a Zhotoviteľ v zmysle článku 13. Záverečné ustanovenia, bod 13.3 Zmluvy dohodli na zmene obsahu Zmluvy tak, ako je uvedené v článku I. tohto Dodatku.

I. Predmet dodatku

1. Pôvodný text článku *5. Cena diela,* bod 5.2 Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením nasledovne:

„5.2. ***Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:***

Cena spolu

Cena bez DPH :	*316 310,76 €*
DPH 20%:	*63 262,15 €*
Cena s DPH :	*379 572,91 €*

Slovom bez DPH : Tristošestnásťtisíctristodesať eur a sedemdesiatšesť centov

DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov.“

2. Pôvodná príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa) zo dňa 18.1.2018 sa ruší a v plnom rozsahu sa nahrádza Prílohou č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa) zo dňa 15.7.2019, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
3. Zhotoviteľ je povinný predložiť ako prílohu k Dodatku okrem tlačenej verzie rozpočtu aj elektronickú verziu podrobného rozpočtu vo formáte MS EXCELL.

II. Ostatné ustanovenia

1. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v pôvodnom znení.

III. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
2. Okamihom podpisu tohto Dodatku oboma zmluvnými stranami je prejavený súhlas s celým jeho obsahom.
3. Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú prílohy:
   - **Príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka zhotoviteľa)**

4. Zmluvné strany potvrdzujú, že Dodatok vrátane súvisiacich príloh je zrozumiteľný, nebol uzavretý v tiesni, že si ho pred podpisom prečítali a porozumeli jeho obsahu, na dôkaz čoho Dodatok vlastnoručne podpísali.
5. Tento Dodatok vrátane súvisiacich príloh sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

V Slavošovciach, dňa 16.7.2019

V Námestove, dňa 15.7.2019

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

STAVPOČ s.r.o. ①
Vojenské 812 Námestovo

..
Ir

Príloha č. 1 dodatku č. 1

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu - Administratívna budova obecného úradu v obci Slavošovce

Súhrnná rekapitulácia

Objekt	Časť	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
SO.01 - OÚ	D1. SAR			
	D1.1. Zateplenie obvodového plášťa	47 609,35	9 521,87	57 131,22
	D1.2. Zateplenie stropu nad pódiom a kongresovou sálou + stre	57 800,04	11 560,01	69 360,05
	D1.3. Zateplenie stropu suterénu a stien suterénu	5 454,09	1 090,82	6 544,91
	D1.4. Výplňové konštrukcie	31 924,51	6 384,90	38 309,41
	D1.5. Ostatné	38 527,63	7 705,53	46 233,16
	D1. SAR SPOLU	181 315,62	36 263,12	217 578,74
	D3. ELI a BLESKOZVOD	41 189,78	8 237,96	49 427,74
	D4. UK			
	D4.1. Kotolňa	21 394,44	4 278,89	25 673,33
	D4.2. Rozvody	32 966,19	6 593,24	39 559,43
	D4. ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	54 360,63	10 872,13	65 232,76
	D4. ZDRAVOTECHNIKA	12 988,50	2 597,70	15 586,20
	D6. VZT	26 456,23	5 291,25	31 747,48
Celkom	**SO.01 Spolu**	**316 310,76**	**63 262,15**	**379 572,91**

V Námestove 15.7.2019

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: S2017-15

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova Obecného úradu v obci Slavošovce**

JKSO: KS:

Miesto: Slavošovce 113 Dátum: 15.7.2019

Objednávateľ: IČO:
Obec Slavošovce, Slavošovce 113 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44033087
STAVPOČ s.r.o. IČO DPH: SK2022568449

Projektant: IČO:
AIP projekt s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	181 315,62
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**181 315,62**

DPH	základná	20,00%	z	0,00	0,00
	znížená	20,00%	z	181 315,62	36 263,12

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**217 578,74**

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ	Zhotoviteľ
OBEC SLAVOŠOVCE Dátum a podpis: Pečiatka	STAVPOČ s.r.o. ① Vojenské 812,Námestovo Pošta:029 41 KLIN IČO:44033087 IČ DPH:SK 2022568449 Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	S2017-15		
Stavba:	**Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova Obecného úradu v obci Slavošovce**		
Miesto:	**Slavošovce 113**	Dátum:	##
Objednávateľ:	Obec Slavošovce, Slavošovce 113	Projektant:	AIP projekt s.r.o.
Zhotoviteľ:	STAVPOČ s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**181 315,62**	**217 578,74**
D1	**Stavebno-architektonické riešenie**	181 315,62	217 578,74
D1.1	**Zateplenie obvodového plášťa**	47 609,35	57 131,22
D1.2	**Zateplenie stropu nad pódiom a kongresovou sálou - strecha**	57 800,04	69 360,05
D1.3	**Zateplenie stropu suterénu a sut. stien**	5 454,09	6 544,91
D1.4	**Výplňové konštrukcie**	31 924,51	38 309,41
D1.5	**Ostatné**	38 527,63	46 233,16
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**181 315,62**	**217 578,74**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova Obecného úradu v obci Slavošovce

Objekt: D1 - Stavebno-architektonické riešenie

Časť: D1.1 - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:		KS:	
Miesto:	Slavošovce 113	Dátum:	15.07.2019
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Slavošovce, Slavošovce 113	IČO DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	44033087
	STAVPOČ s.r.o.	IČO DPH:	SK2022568449
Projektant:		IČO:	
	AIP projekt s.r.o.	IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				47 609,35
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**47 609,35**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	47 609,35	9 521,87
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**57 131,22**

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ	Zhotoviteľ
OBEC SLAVOŠOVCE 4	STAVPOČ s.r.o. Vojenské 812,Námestovo Pošta:029 41 KLIN IČO:44033087 IČ DPH:SK 2022568449
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova Obecného úradu v obci Slavošovce		
Objekt:	D1 - Stavebno-architektonické riešenie		
Časť:	**D1.1 - Zateplenie obvodového plášťa**		
Miesto:	Slavošovce 113	Dátum:	15.07.2019
Objednávateľ:	Obec Slavošovce, Slavošovce 113	Projektant:	AIP projekt s.r.o.
Zhotoviteľ:	STAVPOČ s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**47 609,35**
HSV - Práce a dodávky HSV	47 609,35
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	44 217,25
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 137,33
99 - Presun hmôt HSV	254,77
VP - Práce naviac	0,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**47 609,35**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova Obecného úradu v obci Slavošovce

Objekt: D1 - Stavebno-architektonické riešenie

Časť: D1.1 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Slavošovce 113 | Dátum: 15.07.2019

Objednávateľ: Obec Slavošovce, Slavošovce 113 | Projektant: AIP projekt s.r.o.

Zhotoviteľ: STAVPOČ s.r.o. | Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 47 609,35

HSV - Práce a dodávky HSV 47 609,35

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 44 217,25

1	K	621462115	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov, penetračný náter BetonKontakt	m2	53,633	2,23	119,60
2	K	621462232	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	53,633	15,48	830,24
3	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	720,183	14,57	10 493,07
4	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie	m2	87,216	30,12	2 626,95
5	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ	m2	807,399	3,74	3 019,67
6	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	84,741	5,44	460,99
7	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	2,475	5,44	13,46
8	K	625251340	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	620,345	30,10	18 672,38
9	K	625251340.1	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - príplatok za zhustenie kotiev	m2	250,411	5,22	1 307,15
10	K	625251350	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	91,613	25,54	2 339,80
11	K	625251352	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	8,225	25,99	213,77
12	K	625251456	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 120 mm (EPS-PERIMETER), zatĺkacie kotvy	m2	113,106	28,39	3 211,08
13	K	625251486	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr. 100 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	29,260	28,73	840,64
14	K	625251489	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr. 160 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	2,160	31,69	68,45

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 137,33

15	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	374,040	2,05	766,78
16	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	88,900	4,90	435,61
17	K	953995155.1	Soklový profil Therm SL 18 (plastový)	m	109,900	8,78	964,92
18	K	953995181	Okenný a dverový dilatačný profil Flex (plastový)	m	317,000	3,06	970,02

99 - Presun hmôt HSV 254,77

19	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	29,973	8,50	254,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

VP - Práce naviac 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova Obecného úradu v obci Slavošovce

Objekt: D1 - Stavebno-architektonické riešenie

Časť: D1.2 - Zateplenie stropu nad pódiom a kongresovou sálou - strecha

JKSO:
KS:
Miesto: Slavošovce 113
Dátum: 15.07.2019

Objednávateľ:
Obec Slavošovce, Slavošovce 113
IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
STAVPOČ s.r.o.
IČO: 44033087
IČO DPH: SK2022568449

Projektant:
AIP projekt s.r.o.
IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				57 800,04
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**57 800,04**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	57 800,04	11 560,01
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**69 360,05**

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

OBEC SLAVOŠOVCE

STAVPOČ s.r.o. ①
Vojenské 812, Námestovo
Pošta: 029 41 KLIN
IČO: 44033087 IČ DPH: SK2022568449

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova Obecného úradu v obci Slavošovce		
Objekt:	D1 - Stavebno-architektonické riešenie		
Časť:	**D1.2 - Zateplenie stropu nad pódiom a kongresovou sálou - strecha**		
Miesto:	Slavošovce 113	Dátum:	15.07.2019
Objednávateľ:	Obec Slavošovce, Slavošovce 113	Projektant:	AIP projekt s.r.o.
Zhotoviteľ:	STAVPOČ s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**57 800,04**
HSV - Práce a dodávky HSV	262,61
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	262,61
PSV - Práce a dodávky PSV	57 537,43
712 - Izolácie striech	23 491,67
713 - Izolácie tepelné	20 088,95
762 - Konštrukcie tesárske	6 075,57
764 - Konštrukcie klampiarske	7 881,24
VP - Práce naviac	0,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**57 800,04**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova Obecného úradu v obci Slavošovce

Objekt: D1 - Stavebno-architektonické riešenie

Časť: D1.2 - Zateplenie stropu nad pódiom a kongresovou sálou - strecha

Miesto: Slavošovce 113 Dátum: 15.07.2019

Objednávateľ: Obec Slavošovce, Slavošovce 113 Projektant: AIP projekt s.r.o.
Zhotoviteľ: STAVPOČ s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**57 800,04**
HSV - Práce a dodávky HSV							262,61
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							262,61
1	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	6,920	5,38	37,23
2	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,920	1,66	11,49
3	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	69,200	0,42	29,06
4	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,920	6,01	41,59
5	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	34,600	0,72	24,91
6	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	6,920	17,10	118,33
PSV - Práce a dodávky PSV							57 537,43
712 - Izolácie striech							23 491,67
7	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju, vrátane doplnkov	m2	546,688	8,54	4 668,72
8	*M*	*2832990650*	*Kotviaca technika - vrut SK-RB Power*	*ks*	*1 716,590*	*1,72*	*2 952,53*
9	*M*	*2833000150*	*Hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá*	*m2*	*628,688*	*5,94*	*3 734,41*
10	*M*	*2832990230*	*Poplastovaný plech PVC- pásik š.50mm, dl. 2m*	*ks*	*26,000*	*4,47*	*116,22*
11	*M*	*2832990250*	*Poplastovaný plech PVC- stenová lišta š.125mm, dl. 2m*	*ks*	*26,000*	*8,54*	*222,04*
12	*M*	*2832990300*	*Poplastovaný plech PVC- okap š.210mm, dl. 2m*	*ks*	*45,000*	*14,68*	*660,60*
13	*M*	*2832990350*	*Poplastovaný plech PVC- držiak lišty*	*ks*	*104,000*	*2,87*	*298,48*
14	*M*	*2832990220*	*Poplastovaný plech PVC- Viplanyl 60, rozm.: 1x2m*	*m2*	*20,670*	*18,19*	*375,99*
15	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 012,751	1,15	1 164,66
16	*M*	*6936651400*	*Geotextília netkaná polypropylénová PP 400*	*m2*	*1 164,659*	*1,54*	*1 793,57*
17	K	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	149,800	17,62	2 639,48
18	*M*	*2832990650*	*Kotviaca technika - vrut SK-RB Power*	*ks*	*1 198,400*	*2,10*	*2 516,64*
19	*M*	*6072624400*	*Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm*	*m2*	*92,876*	*9,12*	*847,03*
20	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,334	450,30	1 501,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		713 - Izolácie tepelné					20 088,95
21	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	424,640	0,87	369,44
22	M	6313670600	Uni kamenná vlna hrúbka 140 mm	m2	216,566	14,42	3 122,88
23	M	6313670602	Uni kamenná vlna hrúbka 160 mm	m2	216,566	16,58	3 590,66
24	K	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými	m2	448,031	6,27	2 809,15
25	M	2837653442	EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	456,992	7,52	3 436,58
26	M	2837653445	EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 150 mm	m2	456,992	11,29	5 159,44
27	K	713144090	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	44,940	12,84	577,03
28	M	2837650280	Styrodur 3035 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	m2	22,919	12,31	282,13
29	M	2837650310	Styrodur 3035 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 150 mm	m2	22,919	18,47	423,31
30	M	2867182075	Tyč závitová M8x1000mm pozink	ks	62,979	1,33	83,76
31	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	5,731	40,93	234,57
		762 - Konštrukcie tesárske					6 075,57
32	K	762331924	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 224 cm2, dĺžky krovového prvku nad 8 m -0,01200t	m	80,000	3,40	272,00
33	K	762332932	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 120-224 cm2	m	80,000	10,42	833,60
34	K	762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m2	485,675	1,85	898,50
35	M	6072628103	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 15 mm (2500x1250mm)	m2	534,243	4,73	2 526,97
36	K	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t	m2	242,838	0,87	211,27
37	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	14,570	32,95	480,08
38	K	762421336	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 20 mm	m2	13,500	18,47	249,35
39	K	762421500	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	50,000	2,47	123,50
40	M	6051718000	Lata podkladná 60/40	m	52,000	0,63	32,76
41	K	762841811	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0.01400t	m2	13,500	1,69	22,82
42	K	766421822	Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových roštov, -0,00800t	m2	13,500	1,30	17,55
43	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	14,806	27,50	407,17
		764 - Konštrukcie klampiarske					7 881,24
44	K	764171860	Krytina Click, sklon strechy do 30°	m2	164,463	30,10	4 950,34
45	K	764171873	Krytina Click - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°	m	15,000	16,60	249,00
46	K	764171879	Krytina Click - napojenie plechu na múr, sklon strechy do 30°	m	22,300	15,81	352,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	764171885	Krytina Click - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	30,000	12,77	383,10
48	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	242,838	1,73	420,11
49	K	765901081	Montáž strešnej fólie, na plné debnenie	m2	164,463	1,81	297,68
50	*M*	*6288001170*	*Poistné hydroizolačné fólie - tlmenie hluku 15 db pod falcované krytiny*	*m2*	*189,132*	*6,38*	*1 206,66*
51	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,780	27,93	21,79

VP - Práce naviac 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova Obecného úradu v obci Slavošovce		
Objekt:	D1 - Stavebno-architektonické riešenie		
Časť:	**D1.3 - Zateplenie stropu suterénu a sut. stien**		
JKSO:		KS:	
Miesto:	Slavošovce 113	Dátum:	15.07.2019
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Slavošovce, Slavošovce 113	IČO DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	44033087
	STAVPOČ s.r.o.	IČO DPH:	SK2022568449
Projektant:		IČO:	
	AIP projekt s.r.o.	IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				5 454,09
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**5 454,09**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	5 454,09	1 090,82
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**6 544,91**

Projektant Dátum a podpis: Pečiatka	**Spracovateľ** Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ OBEC SLAVOŠOVCE Dátum a podpis: Pečiatka	**Zhotoviteľ** STAVPOČ s.r.o. Vojenské 812, Námestovo Pošta:029 41 KLIN IČO:44033087 IČ DPH:SK 2022568449 ① Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova Obecného úradu v obci Slavošovce		
Objekt:	D1 - Stavebno-architektonické riešenie		
Časť:	**D1.3 - Zateplenie stropu suterénu a sut. stien**		
Miesto:	Slavošovce 113	Dátum:	15.07.2019
Objednávateľ:	Obec Slavošovce, Slavošovce 113	Projektant:	AIP projekt s.r.o.
Zhotoviteľ:	STAVPOČ s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**5 454,09**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 070,09
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 685,62
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 372,50
99 - Presun hmôt HSV	11,97
PSV - Práce a dodávky PSV	2 384,00
713 - Izolácie tepelné	2 241,58
784 - Dokončovacie práce	142,42
VP - Práce naviac	0,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**5 454,09**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova Obecného úradu v obci Slavošovce

Objekt: D1 - Stavebno-architektonické riešenie

Časť: D1.3 - Zateplenie stropu suterénu a sut. stien

Miesto: Slavošovce 113 Dátum: 15.07.2019

Objednávateľ: Obec Slavošovce, Slavošovce 113 Projektant: AIP projekt s.r.o.
Zhotoviteľ: STAVPOČ s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 454,09**
HSV - Práce a dodávky HSV							3 070,09
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							1 685,62
1	K	611461116	Príprava vnútorného podkladu stropov, Univerzálny základ	m2	148,170	1,42	210,40
2	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien Univerzálny základ	m2	36,425	1,29	46,99
3	K	612465146	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová, strojné nanášanie, Vápenná tenkovrstvová omietka hr. 6 mm	m2	36,425	9,43	343,49
4	K	625251336	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	36,425	29,78	1 084,74
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 372,50
5	K	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou L akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	184,595	5,45	1 006,04
6	K	978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, - 0,01000t	m2	36,425	0,77	28,05
7	K	978020141	Otlčenie omietok stropov vnútorných cementových v rozsahu do 30 %, -0,01200t	m2	148,170	1,66	245,96
8	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	2,142	6,97	14,93
9	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,142	3,17	6,79
10	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,142	1,55	3,32
11	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	21,420	0,39	8,35
12	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,142	6,52	13,97
13	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	10,710	0,79	8,46
14	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,142	17,10	36,63
99 - Presun hmôt HSV							11,97
15	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,408	8,50	11,97
PSV - Práce a dodávky PSV							2 384,00
713 - Izolácie tepelné							2 241,58
16	K	713111125	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením	m2	148,170	4,12	610,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	*M*	*6313670452.1*	*ISOVER Topdec dosky s čadičovej vlny s povrchovou úpravou*	*m2*	*151,133*	*10,78*	*1 629,21*
18	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,089	21,42	1,91

784 - Dokončovacie práce 142,42

19	K	784430012	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	m2	36,425	1,56	56,82
20	K	784430050	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané s bielym stropom na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	36,425	2,35	85,60

VP - Práce naviac 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova Obecného úradu v obci Slavošovce

Objekt: D1 - Stavebno-architektonicke riešenie

Časť: D1.4 - Výplňové konštrukcie

JKSO:		KS:	
Miesto:	Slavošovce 113	Dátum:	15.07.2019
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Slavošovce, Slavošovce 113	IČO DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	44033087
	STAVPOČ s.r.o.	IČO DPH:	SK2022568449
Projektant:		IČO:	
	AIP projekt s.r.o.	IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				31 924,51
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**31 924,51**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	31 924,51	6 384,90
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**38 309,41**

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	STAVPOČ s.r.o. Vojenské 812, Námestovo Pošta:029 41 KLIN IČO:44033087 IČ DPH:SK 2022568449 ① Dátum a podpis: Pečiatka

OBEC SLAVOŠOVCE

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova Obecného úradu v obci Slavošovce		
Objekt:	D1 - Stavebno-architektonické riešenie		
Časť:	**D1.4 - Výplňové konštrukcie**		
Miesto:	Slavošovce 113	Dátum:	15.07.2019
Objednávateľ:	Obec Slavošovce, Slavošovce 113	Projektant:	AIP projekt s.r.o.
Zhotoviteľ:	STAVPOČ s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**31 924,51**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 268,07
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	330,22
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 146,02
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	765,66
99 - Presun hmôt HSV	26,17
PSV - Práce a dodávky PSV	29 656,44
766 - Konštrukcie stolárske	19 112,38
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	10 341,70
784 - Dokončovacie práce	202,36
VP - Práce naviac	0,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**31 924,51**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova Obecného úradu v obci Slavošovce

Objekt: D1 - Stavebno-architektonické riešenie

Časť: D1.4 - Výplňové konštrukcie

Miesto: Slavošovce 113 Dátum: 15.07.2019

Objednávateľ: Obec Slavošovce, Slavošovce 113 Projektant: AIP projekt s.r.o.
Zhotoviteľ: STAVPOČ s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**31 924,51**
HSV - Práce a dodávky HSV							2 268,07
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							330,22
1	K	312273118	Murivo výplňové (m3) z pórobetónových tvárnic hr. 375 mm P2-350	m3	1,920	155,27	298,12
2	K	317165243	Nosný preklad šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm	ks	1,000	32,10	32,10
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							1 146,02
3	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	45,680	10,81	493,80
4	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	5,520	5,54	30,58
5	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	26,900	6,59	177,27
6	*M*	*6119000990*	*Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=360mm biela, mramor, buk, zlatý dub*	*m*	*28,250*	*15,73*	*444,37*
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							765,66
7	K	962081131	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	9,000	2,71	24,39
8	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	81,000	0,19	15,39
9	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	66,210	3,69	244,31
10	K	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	15,870	4,53	71,89
11	K	968072559.1	Vybúranie zasklennej steny plochy nad 5 m2, -0,06600t	m2	30,600	2,77	84,76
12	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	8,125	6,97	56,63
13	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,125	1,55	12,59
14	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	81,250	0,39	31,69
15	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,125	6,52	52,98
16	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	40,625	0,79	32,09
17	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	8,125	17,10	138,94
99 - Presun hmôt HSV							26,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,079	8,50	26,17

PSV - Práce a dodávky PSV 29 656,44

766 - Konštrukcie stolárske 19 112,38

19	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	183,700	14,36	2 637,93
20	*M*	*2832301200*	*Tesniaca fólia CX exteriér 70 mm/30 m, pre okenné konštrukcie*	*m*	*192,880*	*6,68*	*1 288,44*
21	*M*	*2832301240*	*Tesniaca fólia CX interiér 70 mm, pre okenné konštrukcie*	*m*	*192,880*	*6,68*	*1 288,44*
22	*M*	*61141233.o1*	*Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 600x900 mm (vxš) izolačné dvojsklo*	*ks*	*1,000*	*88,97*	*88,97*
23	*M*	*61141239.o2*	*Plastové okno pevné, rozmer 3000x600 mm (vxš), izolačné trojsklo, - 6 komorový profil*	*ks*	*5,000*	*152,32*	*761,60*
24	*M*	*61141243.o3*	*Plastové okno dvojkrídlové OS+P, rozmer 3450x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo - 6 komorový profil*	*ks*	*11,000*	*391,93*	*4 311,23*
25	*M*	*61141243.o4*	*Plastové okno dvojkrídlové OS+P, rozmer 3300x1700 mm (vxš), izolačné trojsklo - 6 komorový profil*	*ks*	*1,000*	*536,26*	*536,26*
26	*M*	*61141238.o5*	*Plastové okno jednokrídlové S, rozmer 600x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo - 6*	*ks*	*1,000*	*109,71*	*109,71*
27	*M*	*61141240.o6*	*Plastové okno pevné, rozmer 1500x900 mm (vxš), izolačné trojsklo - 6 komorový profil*	*ks*	*1,000*	*112,60*	*112,60*
28	*M*	*61141243.o7*	*Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 1500x1500 mm (vxš), izolačné trojsklo - 6 komorový profil*	*ks*	*4,000*	*252,85*	*1 011,40*
29	K	766621405	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	35,200	14,36	505,47
30	*M*	*2832301210*	*Tesniaca fólia CX exteriér 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie*	*m*	*36,960*	*7,82*	*289,03*
31	*M*	*2832301250*	*Tesniaca fólia CX interiér 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie*	*m*	*36,960*	*7,82*	*289,03*
32	*M*	*61141229.d1*	*Plastové vchodové dvere s bočnými svetlíkmi H/B 2100/1700 mm*	*ks*	*1,000*	*835,28*	*835,28*
33	*M*	*61141229.d2*	*Plastové garážové dvojkrídlové dvere H/B 2000/2500 mm*	*ks*	*1,000*	*2 155,28*	*2 155,28*
34	*M*	*61141222.d3*	*Plastové vchodové dvere H/B 2000/ 800 mm*	*ks*	*1,000*	*594,05*	*594,05*
35	*M*	*61141229.d4*	*Plastové dvojkrídlové dvere H/B 2200/1400 mm*	*ks*	*1,000*	*940,29*	*940,29*
36	*M*	*61141223.d5*	*Plastové vchodové dvere H/B 2000/ 900 mm*	*ks*	*1,000*	*579,60*	*579,60*
37	K	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,004	258,91	777,77

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 10 341,70

38	K	767640010	Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	25,400	14,36	364,74
39	*M*	*2832301230*	*Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie*	*m*	*26,670*	*13,55*	*361,38*
40	*M*	*2832301240*	*Tesniaca fólia CX interiér 70 mm, pre okenné konštrukcie*	*m*	*26,670*	*6,68*	*178,16*
41	*M*	*55358700.d6*	*Zostava vchodových dverí hliník.trojdielne 9300x3400mm, 3 komor., izolačné 3-sklo*	*ks*	*1,000*	*8 942,99*	*8 942,99*
42	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	73,906	6,69	494,43

784 - Dokončovacie práce 202,36

43	K	784430012	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	m2	45,680	1,78	81,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	784430050	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané s bielym stropom na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	45,680	2,65	121,05

VP - Práce naviac 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova Obecného úradu v obci Slavošovce		
Objekt:	D1 - Stavebno-architektonické riešenie		
Časť:	**D1.5 - Ostatné**		
JKSO:		KS:	
Miesto:	Slavošovce 113	Dátum:	15.07.2019
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Slavošovce, Slavošovce 113	IČO DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	44033087
	STAVPOČ s.r.o.	IČO DPH:	SK2022568449
Projektant:		IČO:	
	AIP projekt s.r.o.	IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				38 527,63
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**38 527,63**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	38 527,63	7 705,53
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**46 233,16**

Projektant Dátum a podpis: Pečiatka	**Spracovateľ** Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ OBEC SLAVOŠOVCE 4 Dátum a podpis: Pečiatka	**Zhotoviteľ** STAVPOČ s.r.o. ① Vojenské 812,Námestovo Pošta:029 41 KLIN IČO:44033087 IČ DPH:SK 2022568449 Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova Obecného úradu v obci Slavošovce		
Objekt:	D1 - Stavebno-architektonické riešenie		
Časť:	**D1.5 - Ostatné**		
Miesto:	Slavošovce 113	Dátum:	15.07.2019
Objednávateľ:	Obec Slavošovce, Slavošovce 113	Projektant:	AIP projekt s.r.o.
Zhotoviteľ:	STAVPOČ s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**38 527,63**
HSV - Práce a dodávky HSV	20 832,96
1 - Zemné práce	1 121,16
2 - Zakladanie	249,36
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	21,45
5 - Komunikácie	3 886,35
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 084,55
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13 221,47
99 - Presun hmôt HSV	1 248,62
PSV - Práce a dodávky PSV	17 694,67
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	231,63
763 - Konštrukcie - drevostavby	6 959,80
764 - Konštrukcie klampiarske	4 566,60
766 - Konštrukcie stolárske	589,69
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 346,95
VP - Práce naviac	0,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**38 527,63**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova Obecného úradu v obci Slavošovce

Objekt: D1 - Stavebno-architektonické riešenie

Časť: D1.5 - Ostatné

Miesto: Slavošovce 113 | Dátum: 15.07.2019

Objednávateľ: Obec Slavošovce, Slavošovce 113 | Projektant: AIP projekt s.r.o.

Zhotoviteľ: STAVPOČ s.r.o. | Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**38 527,63**
HSV - Práce a dodávky HSV							20 832,96
1 - Zemné práce							1 121,16
1	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	58,600	10,84	635,22
2	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,303	24,72	56,93
3	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	14,050	22,78	320,06
4	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,303	3,11	7,16
5	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	2,303	8,14	18,75
6	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	14,050	5,91	83,04
2 - Zakladanie							249,36
7	K	273321211	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 12/15	m3	1,151	109,60	126,15
8	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,060	978,40	58,70
9	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	56,200	0,24	13,49
10	*M*	*6936651300*	*Geotextília netkaná polypropylénová PP 300*	*m2*	*57,324*	*0,89*	*51,02*
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							21,45
11	K	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,020	1 072,40	21,45
5 - Komunikácie							3 886,35
12	K	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm	m2	70,850	4,06	287,65
13	K	576141111.1	Koberec kamienkový hr. 6 mm s epoxidovým náterom	m2	65,845	40,58	2 671,99
14	K	596811320	Kladenie betónovej dlažby komunikacií pre peších do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	56,200	9,26	520,41
15	*M*	*5921957280*	*Platne betónové 50x50x5 cm sivá*	*ks*	*114,130*	*3,56*	*406,30*
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							1 084,55
16	K	612453521	Omietka rýh v stenách maltou cementovou šírky ryhy do 150 mm hladená drev.hladidlom	m2	1,500	14,52	21,78
17	K	632451612.1	Sanácia betónových konštrukcií (balkóny a lodžie) lepiacou maltou hr. 10 mm	m2	58,170	18,27	1 062,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie				**13 221,47**
18	K	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou L akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	857,094	4,49	3 848,35
19	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	112,400	5,76	647,42
20	*M*	*5921954660*	*Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý*	*ks*	*113,524*	*1,53*	*173,69*
21	K	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	750,000	1,80	1 350,00
22	K	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	750,000	1,09	817,50
23	K	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	750,000	1,28	960,00
24	K	943943221	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	849,280	1,37	1 163,51
25	K	943943821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	849,280	0,91	772,84
26	K	943955021	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	212,320	0,96	203,83
27	K	943955821	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	212,320	0,52	110,41
28	K	953947952	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	10,000	3,35	33,50
29	*M*	*4297201200*	*Ventilačná mriežka kovová, hranatá so sieťkou 250x250x10 mm (nerez)*	*ks*	*10,000*	*18,13*	*181,30*
30	K	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	0,525	81,43	42,75
31	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	30,305	3,67	111,22
32	K	966023131	Vybúranie častí ríms z kameňa alebo tehál vyložených do 250 mm hr.do 300 mm, -	m	91,400	3,84	350,98
33	K	973031325	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 300 mm, -0,03100t	ks	10,000	7,12	71,20
34	K	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	6,000	2,90	17,40
35	K	978015341	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	798,924	0,74	591,20
36	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	44,359	6,98	309,63
37	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	44,359	1,55	68,76
38	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	443,590	0,39	173,00
39	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	44,359	6,52	289,22
40	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	221,795	0,79	175,22
41	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	44,359	17,10	758,54
			99 - Presun hmôt HSV				**1 248,62**
42	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	146,896	8,50	1 248,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

PSV - Práce a dodávky PSV 17 694,67

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 231,63

43	K	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m zvislá	m2	56,200	4,06	228,17
44	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,124	27,93	3,46

763 - Konštrukcie - drevostavby 6 959,80

45	K	763135010	Kazetový podhľad protipožiarny 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casobianca biela	m2	212,320	32,49	6 898,28
46	K	998763301	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	1,811	33,97	61,52

764 - Konštrukcie klampiarske 4 566,60

47	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	105,000	0,98	102,90
48	K	764359501	Montáž žľabu z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 - 400 mm	m	105,000	4,90	514,50
49	*M*	*5534414960*	*Odkvapové systémy - POZINK farb., žľab pododkvapový, r.š. 330 mm, č. Z 33*	*m*	*105,000*	5,38	*564,90*
50	K	764359511	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	12,000	3,19	38,28
51	*M*	*5534415250*	*Odkvapové systémy - POZINK farb., čelo lisované 330 mm, č. CL 33*	*ks*	*12,000*	1,15	*13,80*
52	K	764359541	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	115,000	4,21	484,15
53	*M*	*5534415120*	*Odkvapové systémy - POZINK farb., hák s prelisom, r.š. 330 mm, predĺžený + 5 cm, č. HP 33/550 30/5*	*ks*	*115,000*	3,04	*349,60*
54	K	764359581	Montáž kotlíka kónického z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	10,000	3,29	32,90
55	*M*	*5534415350*	*Odkvapové systémy - POZINK farb., kotlík lisovaný 330/120 mm - zváraný, č. KL 33/120*	*ks*	*10,000*	10,64	*106,40*
56	K	764410760	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	73,400	13,45	987,23
57	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	73,400	0,59	43,31
58	K	764454431	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	60,000	6,69	401,40
59	*M*	*5534415060*	*Odkvapové systémy - POZINK farb., zvodová rúra, D 120 mm, č. ZR 120*	*m*	*60,000*	7,49	*449,40*
60	K	764454435	Montáž kruhvého odskoku z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 80 - 120 mm	ks	20,000	8,99	179,80
61	*M*	*5534415730*	*Odkvapové systémy - POZINK farb., koleno lisované odskokové, D 120 mm, č. KO 120*	*ks*	*20,000*	*11,72*	*234,40*
62	K	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	60,000	0,83	49,80
63	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,503	27,50	13,83

766 - Konštrukcie stolárske 589,69

64	K	766421811	Demontáž obloženia podhľadu stien, veľkosti do 1,5 m2, -0,02400t	m2	212,320	2,54	539,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	766421821	Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami, -0,01000t	m2	15,000	3,36	50,40

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 5 346,95

66	K	767331801.1	Demontáž akejkoľvek striešky zo steny nad vchodové dvere z plechu	ks	2,000	52,67	105,34
67	K	767851802.1	Demontáž zábradlia	m	8,800	6,68	58,78
68	K	953941212	Osadenie mreže do pripravených otvorov, bez ich dodania so zaliatím cementovou maltou	ks	1,000	53,81	53,81
69	*M*	*5530100-Z3*	*Oceľové mreže 2000x900 mm, výplň pásová oceľ, povrchová úprava*	*ks*	*1,000*	*235,98*	*235,98*
70	K	767221120	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 do 25 kg	m	8,800	26,68	234,78
71	*M*	*5539153200*	*Zábradlový systém pozinkovaný s výplňou z vodorovných oceľových tyčí ZSNH4/H2 - zostava 4 m*	*m*	*8,800*	*131,33*	*1 155,70*
72	K	767330301	Montáž oblúkovej striešky (valcový výsek) na stenu nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu dĺžky do 1600 mm	ks	2,000	102,14	204,28
73	*M*	*28380030.Z2*	*Oblúková strieška z dutink.polykarbonátu 4,5mm*	*ks*	*2,000*	*399,68*	*799,36*
74	K	767330308	Montáž oblej alebo polchej striešky od steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu nad 1900 do 2700	ks	1,000	296,97	296,97
75	*M*	*28380031.Z1*	*Oblúková strieška z akrylátu 4mm,350 x100 cm bezfarebná*	*ks*	*1,000*	*2 155,28*	*2 155,28*
76	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,695	67,15	46,67

VP - Práce naviac 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova Obecného úradu v obci Slavošovce**

Miesto: Slavošovce 113, 049 36 Slavošovce

Dátum: 15. 7. 2019

Objednávateľ:
Obec Slavošovce, Slavošovce 113, 049 36 Slavošovce

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
STAVPOČ s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
AIP projekt s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtov	41 189,78
Materiál	13 745,08
Montáž	27 444,70
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**41 189,78**

DPH	základná	20,00%	z	0,00	0,00
	znížená	10,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	€	**41 189,78**

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ	Zhotoviteľ
OBEC SLAVOŠOVCE Dátum a podpis: Pečiatka	STAVPOČ s.r.o. ① Vojenské 812,Námestovo Pošta:029 41 KLIN IČO:44033087 IČ DPH:SK 2022568449 Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova Obecného úradu v obci Slavošovce**

Miesto:	**Slavošovce 113, 049 36 Slavošovce**	Dátum:	15. 7. 2019
Objednávateľ:	Obec Slavošovce, Slavošovce 113, 049 36 Slavošovce	Projektant:	AIP projekt s.r.o.
Zhotoviteľ:	STAVPOČ s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód	Objekt	Cena bez DPH [€]	Cena s DPH [€]
1) Náklady z rozpočtov		**41 189,78**	**49 427,74**
O	**Obecný úrad**	41 189,78	49 427,74
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**41 189,78**	**41 189,78**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova Obecného úradu v obci Slavošovce

Objekt: **D3 - Elektroinštalácia a bleskozvod**

Miesto: Slavošovce 113, 049 36 Slavošovce — Dátum: 15. 7. 2019

Objednávateľ:
Obec Slavošovce, Slavošovce 113, 049 36 Slavošovce
IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
STAVPOČ s.r.o.
IČO: 44033087
IČO DPH: SK2022568449

Projektant:
AIP projekt s.r.o.
IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				41 189,78
Materiál				13 745,08
Montáž				27 444,70
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**41 189,78**
DPH základná	20,00%	z	41 189,78	8 237,96
znížená	10,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**€**	**49 427,74**

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ	Zhotoviteľ
OBEC SLAVOŠOVCE 4 Dátum a podpis: Pečiatka	STAVPOČ s.r.o. ① Vojenské 812,Námestovo Pošta:029 41 KLIN IČO:44033087 IČ DPH:SK 2022568449 Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova Obecného úradu v obci Slavošovce

Objekt: D3 - Elektroinštalácia a bleskozvod

Miesto: Slavošovce 113, 049 36 Slavošovce Dátum:

Objednávateľ: Obec Slavošovce, Slavošovce 113, 049 36 Slavošo Projektant: AIP projekt s.r.o.
Zhotoviteľ: STAVPOČ s.r.o. Spracovateľ:

Kód - Popis	Materiál [€]	Montáž [€]	Cena celkom [€]
1) Náklady z rozpočtu	**13 745,08**	**27 444,70**	**41 189,78**
921 - Elektromontáže	8 790,24	5 941,62	14 731,86
97 - Prerazenie otvorov a ostatné	87,15	12 794,96	12 882,11
946 - Zemné práce pri externých	0,00	2 467,48	2 467,48
921 - Elektromontáže - Bleskozvo	1 175,26	1 993,88	3 169,14
921 - Elektromontáže - demontáž	0,00	1 698,84	1 698,84
921 - Rozvádzač RE	0,00	184,68	184,68
921 - Rozvádzač RH	1 152,56	382,21	1 534,77
921 - Rozvádzač RP1	671,84	229,10	900,94
921 - Rozvádzač RP2	780,96	263,30	1 044,26
921 - Rozvádzač RP3	968,06	319,58	1 287,64
P - Ostatné	119,01	1 169,05	1 288,06
2) Ostatné náklady			**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			**41 189,78**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova Obecného úradu v obci Slavošovce

Objekt: D3 - Elektroinštalácia a bleskozvod

Miesto: Slavošovce 113, 049 36 Slavošovce Dátum:

Objednávateľ: Obec Slavošovce, Slavošovce 113, 049 36 Slavošo Projektant: AIP projekt s.r.o.
Zhotoviteľ: STAVPOČ s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [€]	J. montáž [€]	Cena celkom [€]
Náklady z rozpočtu								**41 189,78**
921 - Elektromontáže								14 731,86
1	K	210881069	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	241,000	0,00	0,76	183,16
2	*M*	*3410350858*	*N2XH 2x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE*	*m*	*241,000*	*0,54*		129,13
3	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	1 156,000	0,00	1,03	1 190,68
4	*M*	*3410350864*	*N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE*	*m*	*1 156,000*	*0,65*		751,17
5	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	843,000	0,00	1,03	868,29
6	*M*	*3410350865*	*N2XH 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE*	*m*	*843,000*	*0,91*		768,82
7	K	210881100	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	314,000	0,00	1,03	323,42
8	*M*	*3410350889*	*N2XH 5x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE*	*m*	*314,000*	*0,99*		311,43
9	K	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	54,000	0,00	1,03	55,62
10	*M*	*3410350890*	*N2XH 5x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE*	*m*	*54,000*	*1,46*		78,80
11	K	210881102	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	136,000	0,00	1,15	156,40
12	*M*	*3410350891*	*N2XH 5x4 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE*	*m*	*136,000*	*2,42*		328,68
13	K	210881104	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	3,500	0,00	1,40	4,90
14	*M*	*3410350893*	*N2XH 5x10 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE*	*m*	*3,500*	*5,06*		17,72
15	K	210881216	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	206,000	0,00	1,03	212,18
16	*M*	*3410350930*	*1-CHKE-V 3x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN*	*m*	*206,000*	*1,08*		223,10
17	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	10,000	0,00	3,07	30,70
18	*M*	*3450201270*	*Spínač 1*	*ks*	*10,000*	*3,68*		36,82
19	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	26,000	0,00	3,07	79,82
20	*M*	*3450217500*	*Spínač 5*	*ks*	*26,000*	*5,45*		141,68
21	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia radenie 6	ks	4,000	0,00	3,07	12,28
22	*M*	*3450201520*	*Prepínač 6*	*ks*	*4,000*	*4,38*		17,51
23	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.radenie 7	ks	1,000	0,00	3,07	3,07
24	*M*	*3450218000*	*Spínač 7*	*ks*	*1,000*	*6,52*		6,52
25	K	210110021	Spínač pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia sériovýradenie 5	ks	3,000	0,00	3,07	9,21
26	*M*	*3450201330*	*Spínač 5 IP44*	*ks*	*1,000*	*9,66*		9,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [€]	J. montáž [€]	Cena celkom [€]
27	*M*	*3450201331*	*Spínač 1/0 IP44*	*ks*	*2,000*	*6,44*		12,88
28	K	210110024	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep.- radenie 6	ks	2,000	0,00	3,44	6,88
29	*M*	*3450201580*	*Prepínač 6 IP44*	*ks*	*2,000*	*6,90*		13,79
30	K	210111071	Zásuvka spojovacia domová 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	64,000	0,00	4,00	256,00
31	*M*	*3450366240*	*Zásuvka spojovacia*	*ks*	*64,000*	*3,66*		234,20
32	K	210111032	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	9,000	0,00	4,22	37,98
33	*M*	*3450330300*	*Zásuvka dvojitá IP44*	*ks*	*9,000*	*6,14*		55,30
34	K	210110026	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia trojpólový 16 A - radenie 3	ks	1,000	0,00	7,30	7,30
35	*M*	*3580240800*	*Spínač S 16 JPD 1103*	*ks*	*1,000*	*25,39*		25,39
36	K	210111105	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, Kombinovaná zásuvka - IZVZ 1653	ks	1,000	0,00	5,75	5,75
37	*M*	*3450338100*	*Zásuvka Kombinovaná zásuvka - IZVZ 1653*	*ks*	*1,000*	*14,75*		14,75
38	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	29,000	0,00	0,77	22,33
39	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov do 5 x 16 mm2	ks	10,000	0,00	1,40	14,00
40	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	123,000	0,00	1,15	141,45
41	*M*	*3450906510*	*Krabica KU 68-1901*	*ks*	*123,000*	*0,23*		28,04
42	K	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	22,000	0,00	1,66	36,52
43	*M*	*3450907010*	*Krabica KU 68-1902*	*ks*	*22,000*	*0,47*		10,28
44	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	12,000	0,00	2,17	26,04
45	*M*	*3450907510*	*Krabica KU 68-1903*	*ks*	*12,000*	*1,98*		23,80
46	K	210010322	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	9,000	0,00	2,68	24,12
47	*M*	*3450911000*	*Krabica KR-97*	*ks*	*9,000*	*5,32*		47,91
48	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	76,000	0,00	0,76	57,76
49	K	210201912	Montáž svietidla interiérového na strop, stenu do 2 kg	ks	208,000	0,00	5,48	1 139,84
50	K	210201081	Zapojenie svietidla stropného, nástenného	ks	208,000	0,00	4,73	983,84
51	*M*	*3483501000*	*1 - LED PANEL STROPNÝ 29W, IP20, 4000-4500K, 3600LM*	*ks*	*78,000*	*27,17*		2 118,96
52	*M*	*3483501000*	*2 - LED SVIETIDLO STROPNÉ/NÁSTENNÉ PIR SENZOR, 12W, IP20, 4000-4500K, 800LM*	*ks*	*16,000*	*15,16*		242,59
53	*M*	*3483501000*	*3 - LED PANEL DO KAZET. STROPU 29W, IP20, 4000-4500K, 3600LM*	*ks*	*30,000*	*17,44*		523,26
54	*M*	*3483501000*	*4 - LED SVIETIDLO STROPNÉ/NÁSTENNÉ 24W, IP44, 4000-4500K, 1860LM*	*ks*	*38,000*	*27,17*		1 032,32
55	*M*	*3483501000*	*5 - LED SVIETIDLO STROPNÉ/NÁSTENNÉ 18W, IP44, 4000-4500K, 1200LM*	*ks*	*4,000*	*18,18*		72,73
56	*M*	*3483501000*	*6 - LED SVIETIDLO STROPNÉ/NÁSTENNÉ T8/18W, IP65, 4000-4500K, 1500LM*	*ks*	*2,000*	*14,57*		29,14
57	*M*	*3483501000*	*7 - LED SVIETIDLO STROPNÉ/NÁSTENNÉ T8/2x18W, IP65, 4000-4500K, 3000LM*	*ks*	*12,000*	*17,32*		207,80
58	*M*	*3483501000*	*8 - SVIETIDLO STROPNÉ/NÁSTENNÉ, PIR SENZOR, E27 LED12W, IP44, 6000-6500K,*	*ks*	*7,000*	*19,39*		135,74
59	*M*	*3483501000*	*9 - LED SVIETIDLO STROPNÉ/NÁSTENNÉ, NÚDZOVÉ, 8W, IP65, 6400K, 65LM, 60MIN*	*ks*	*21,000*	*42,54*		893,44
60	K	210411066	Montáž PIR detektora	ks	8,000	0,00	6,51	52,08
61	*M*	*3850003290*	*PIR senzor (pohybové čidlo) stropné/nástenné, 1200W*	*ks*	*8,000*	*30,86*		246,88

97 - Prerazenie otvorov a ostatné búracie práce 12 882,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [€]	J. montáž [€]	Cena celkom [€]
62	K	973031612	Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 50x50x50 mm	ks	123,000	0,00	0,86	105,78
63	K	972045803	Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm - 0,000016	ks	76,000	0,00	0,97	73,72
64	K	973031619	Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	9,000	0,00	2,17	19,53
65	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	1 397,000	0,00	2,17	3 031,49
66	K	974031124	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm, -0,00800t	m	1 347,000	0,00	2,68	3 609,96
67	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m	2 744,000	0,00	2,17	5 954,48
68	*M*	*2925*	*SADRA 30kg-balenie Sivá*	*ks*	*11,000*	*7,92*		87,15

946 - Zemné práce pri externých montážach 2 467,48

69	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	64,000	0,00	7,07	452,48
70	K	561511111	Položenie živičného krytu 350x150 mm	m	64,000	0,00	6,38	408,32
71	K	460200154	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	154,000	0,00	7,37	1 134,98
72	K	460560154	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	154,000	0,00	2,44	375,76
73	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	53,900	0,00	1,78	95,94

921 - Elektromontáže - Bleskozvod 3 169,14

74	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	134,000	0,00	1,03	138,02
75	*M*	*3544223850*	*Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm*	*kg*	*134,000*	*1,35*		180,26
76	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	84,000	0,00	1,52	127,68
77	*M*	*3544224150*	*Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10*	*kg*	*52,500*	*1,35*		70,62
78	K	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	12,000	0,00	0,81	9,72
79	*M*	*3544221150*	*Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8)*	*ks*	*12,000*	*0,66*		7,93
80	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	36,000	0,00	0,81	29,16
81	*M*	*3544221300*	*Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A*	*ks*	*36,000*	*0,65*		23,39
82	K	210220010	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	50,000	0,00	1,25	62,50
83	*M*	*2462167500*	*Email syntetický vonkajší Industrol čierny*	*kg*	*2,000*	*7,87*		15,73
84	*M*	*2464203000*	*Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006*	*kg*	*0,500*	*12,20*		6,10
85	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	234,000	0,00	0,98	229,32
86	*M*	*3544217850*	*Podpera vedenia na rovné strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 21*	*ks*	*234,000*	*0,60*		141,38
87	*M*	*3544217900*	*Podložka k podperam PV 21 na rovné strechy plastová*	*ks*	*234,000*	*0,14*		32,01
88	K	210220107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	47,000	0,00	1,15	54,05
89	*M*	*3544217600*	*Podpera vedenia na vonkajšie izolácie ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-4*	*ks*	*47,000*	*0,78*		36,43
90	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8-10	m	311,000	0,00	3,19	992,09
91	*M*	*3544245350*	*Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8*	*kg*	*41,985*	*4,90*		205,81
92	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	8,000	0,00	0,81	6,48
93	*M*	*3544218900*	*Svorka k zemniacej tyči D= 20 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01*	*ks*	*8,000*	*1,14*		9,12
94	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	24,000	0,00	0,81	19,44

8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [€]	J. montáž [€]	Cena celkom [€]
95	*M*	*3544219150*	*Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK*	*ks*	*24,000*	*0,68*		16,42
96	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	16,000	0,00	0,81	12,96
97	*M*	*3544219500*	*Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr*	*ks*	*16,000*	*0,68*		10,94
98	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	13,000	0,00	1,43	18,59
99	*M*	*3544219950*	*Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO*	*ks*	*13,000*	*1,05*		13,63
100	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	11,000	0,00	0,81	8,91
101	*M*	*3544220000*	*Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ*	*ks*	*11,000*	*1,19*		13,04
102	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	11,000	0,00	0,48	5,28
103	*M*	*3544247915*	*Štítok orientačný zemniaci, obj. č. EBL000000360; bleskozvodný a uzemňovací materiál*	*ks*	*11,000*	*0,48*		5,27
104	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	11,000	0,00	4,58	50,38
105	*M*	*3544221600*	*Ochraný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m*	*ks*	*11,000*	*4,56*		50,16
106	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	22,000	0,00	1,99	43,78
107	*M*	*3544221900*	*Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DOU vr. 2*	*ks*	*22,000*	*1,25*		27,59
108	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	4,000	0,00	6,56	26,24
109	*M*	*3544215600*	*Zvodová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 30*	*ks*	*4,000*	*7,90*		31,60
110	*M*	*3544216100*	*Podstavec k zvodovej tyči JD na ploché strechy ocelový žiarovo zinkovaný označenie D= 200*	*ks*	*4,000*	*7,92*		31,69
111	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	4,000	0,00	0,15	0,60
112	*M*	*3544216200*	*Ochranná strieška horná ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 01*	*ks*	*4,000*	*1,31*		5,24
113	K	210220030	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS	ks	4,000	0,00	10,85	43,40
114	*M*	*3410301600*	*Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 3*	*ks*	*4,000*	*13,34*		53,35
115	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	24,000	0,00	2,08	49,92
116	*M*	*3544247905*	*Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál*	*ks*	*24,000*	*0,52*		12,59
117	*M*	*3544247910*	*Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m*	*ks*	*24,000*	*0,79*		18,88
118	K	210220301	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	86,000	0,00	0,76	65,36
119	*M*	*3410350554*	*H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný*	*m*	*30,000*	*0,65*		19,49
120	*M*	*3410350556*	*H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný*	*m*	*20,000*	*1,65*		33,06
121	*M*	*3410350557*	*H07V-K 25 Flexibilný kábel harmonizovaný*	*m*	*38,000*	*2,72*		103,53

921 - Elektromontáže - demontáž 1 698,84

122	K	210190051	Demontáž rozvádzača skriňového, do váhy 200 kg a odpojenie káblov	ks	3,000	0,00	144,92	434,76
123	K	210190062	Demontáž predchadujúceho zariadania elektrozariadenia	hod	78,000	0,00	13,40	1 045,20
124	K	210190062	Demontáž bleskozvodnej sústavy	hod	16,000	0,00	13,68	218,88

921 - Rozvádzač RE 184,68

125	K	210190002	Úpravy a rekonštrukcia rozvádzača	hod	12,000	0,00	15,39	184,68

921 - Rozvádzač RH 1 534,77

126	K	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	0,00	30,01	30,01
127	*M*	*0020001*	*Skriňa 96modulová, IP43, In160A s príslušenstvom*	*ks*	*1,000*	*152,70*		152,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [€]	J. montáž [€]	Cena celkom [€]
128	M	0098943	Trojpólový istič charakteristika B 63A + Vyp.cievka 230V AC	ks	1,000	65,22		65,22
129	M	0099105	Jednopólový istič charakteristika B 6A	ks	1,000	3,08		3,08
130	M	38362	Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia napr. SJBC-25E-3N-MZS	ks	1,000	362,99		362,99
131	M	0099151	Trojpólový istič charakteristika B 25A	ks	4,000	10,42		41,68
132	M	0090611	Kombinovaný chránič, 2mod., 10A, 30mA,	ks	4,000	42,49		169,95
133	M	0090612	Kombinovaný chránič, 2mod., 16A, 30mA,	ks	5,000	35,23		176,13
134	M	0090683	Prúdový chránič 4 mod 25A, 30 mA	ks	1,000	29,73		29,73
135	M	0099149	Trojpólový istič charakteristika B 16A	ks	1,000	9,27		9,27
136	M	MIS32-ES	Kompletný hríbikový ovládač - uzamykateľný - napr. 590.PR01C4N	ks	1,000	37,16		37,16
137	M	P	Ranžír, rádové svorky, dutinky a iný podružný materiál	%	10,000	10,47		104,65
138	K	P	Realizácia rozvádzača	%	30,000	0,00	11,74	352,20

921 - Rozvádzač RP1 900,94

139	K	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50	ks	1,000	0,00	22,10	22,10
140	M	0020003	Skriňa 42modulová, vstavaná montáž, IP30	ks	1,000	36,00		36,00
141	M	0099151	Trojpólový istič charakteristika B 25A	ks	1,000	10,42		10,42
142	M	38367	Zvodič prepätia napr. SVC-350-3N-MZ	ks	1,000	135,89		135,89
143	M	0099151	Trojpólový istič charakteristika B 20A	ks	1,000	10,12		10,12
144	M	0090611	Kombinovaný chránič, 2mod., 10A, 30mA,	ks	3,000	42,49		127,46
145	M	0090612	Kombinovaný chránič, 2mod., 16A, 30mA,	ks	6,000	35,23		211,36
146	M	0090683	Prúdový chránič 4 mod 25A, 30 mA	ks	2,000	29,73		59,46
147	M	0099149	Trojpólový istič charakteristika B 16A	ks	2,000	9,27		18,54
148	M	P	Ranžír, rádové svorky, dutinky a iný podružný materiál	ks	10,000	6,26		62,59
149	K	P	Realizácia rozvádzača	ks	30,000	0,00	6,90	207,00

921 - Rozvádzač RP2 1 044,26

150	K	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50	ks	1,000	0,00	22,10	22,10
151	M	0020003	Skriňa 42modulová, vstavaná montáž, IP30	ks	1,000	36,00		36,00
152	M	0099151	Trojpólový istič charakteristika B 25A	ks	1,000	10,42		10,42
153	M	38367	Zvodič prepätia napr. SVC-350-3N-MZ	ks	1,000	135,89		135,89
154	M	0099151	Trojpólový istič charakteristika B 20A	ks	1,000	10,12		10,12
155	M	0090611	Kombinovaný chránič, 2mod., 10A, 30mA,	ks	8,000	42,49		339,90
156	M	0090612	Kombinovaný chránič, 2mod., 16A, 30mA,	ks	5,000	35,23		176,13
157	M	P	Ranžír, rádové svorky, dutinky a iný podružný materiál	ks	10,000	7,25		72,50
158	K	P	Realizácia rozvádzača	ks	30,000	0,00	8,04	241,20

921 - Rozvádzač RP3 1 287,64

159	K	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50	ks	1,000	0,00	24,38	24,38
160	M	0020003	Skriňa 72modulová, vstavaná montáž, IP30	ks	1,000	124,40		124,40
161	M	0099151	Trojpólový istič charakteristika B 25A	ks	1,000	10,42		10,42
162	M	38367	Zvodič prepätia napr. SVC-350-3N-MZ	ks	1,000	135,89		135,89
163	M	0090611	Kombinovaný chránič, 2mod., 10A, 30mA,	ks	7,000	42,49		297,41
164	M	0090612	Kombinovaný chránič, 2mod., 16A, 30mA,	ks	8,000	35,23		281,81
165	M	0099109	Jednopólový istič charakteristika B 16A	ks	6,000	2,80		16,83
166	M	0099105	Jednopólový istič charakteristika B 6A Typ PR 61 B 6	ks	1,000	3,25		3,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [€]	J. montáž [€]	Cena celkom [€]
167	*M*	*2CSM100000R0831*	*Zvonček, bzučiak, transformátor TSR 24V AC*	*ks*	*1,000*	*7,42*		7,42
168	*M*	*P*	*Ranžír, rádové svorky, dutinky a iný podružný materiál*	*ks*	*10,000*	*9,06*		90,63
169	K	P	Realizácia rozvádzača	ks	30,000	0,00	9,84	295,20

P - Ostatné

1 288,06

170	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	3,500	0,00	39,67	138,85
171	K	MV	Murárske výpomoci	%	2,500	0,00	39,67	99,18
172	K	PD	Presun dodávok	%	3,000	0,00	39,67	119,01
173	*M*	*PM*	*Podružný materiál*	*%*	*3,000*	*39,67*		119,01
174	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	0,00	39,67	119,01
175	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	45,000	0,00	15,40	693,00

8

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**732**	**Ústredné kúrenie, strojovne**				**1 668,51**	
59	K	731	732110811	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100, -0,07742t	m	2,00	2,30	4,60	20,0
60	K	731	732111401	Montáž rozdeľovača a zberača združeného	ks	1,00	15,19	15,19	20,0
61	M	MAT	4849106242.3	Modulárny rozdeľovač-zberač DN 32 pre 3 vykur.okruhy	ks	1,00	519,15	519,15	20,0
62	M	MAT	4849106248.0	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač	ks	1,00	34,09	34,09	20,0
63	K	731	732111402.1	Montáž anuloidu	ks	1,00	22,09	22,09	20,0
64	M	MAT	4849111700.3	Hydraulická výhybka s prietokom do 4,5m3/hod+konzola	sub	1,00	344,61	344,61	20,0
65	K	731	732311111.1	Montáž zariadenia na neutralizáciu kondenzátu	súb.	1,00	15,83	15,83	20,0
66	M	MAT	5511861040	Neutralizačné zariadenie pre kotolne do 50 kW	ks	1,00	247,25	247,25	20,0
67	K	731	732320813	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 200 l	ks	1,00	14,56	14,56	20,0
68	K	731	732331513	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 25 l	súb.	2,00	51,71	103,42	20,0
69	K	731	732331516	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 80 l	súb.	1,00	125,89	125,89	20,0
70	K	731	732420812	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t	ks	2,00	5,11	10,21	20,0
71	K	731	732890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	0,20	51,71	10,34	20,0
72	K	731	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	12,58	1,40	17,67	20,0
73	K	731	998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	12,58	0,89	11,24	20,0
74	K	HZS	HZS000114.4	Elektroinštalácia, drobný materiál, ochranné pospojovanie ku kotlu	sub	2,00	86,18	172,37	20,0
	D		**733**	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				**1 743,51**	
75	K	731	733125006	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 18	m	3,00	13,66	40,99	20,0
76	K	731	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 22	m	3,00	14,91	44,74	20,0
77	K	731	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 28	m	5,00	17,82	89,12	20,0
78	K	731	733125015	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 35	m	3,00	26,65	79,94	20,0
79	K	731	733125018	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 42	m	5,00	37,86	189,29	20,0
80	K	731	733125021	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 54	m	6,00	45,84	275,02	20,0
81	K	731	733126000.2	Montáž tvarovky spájanej lisovaním D22	ks	2,00	3,32	6,64	20,0
82	K	731	733167157	Montáž tvarovky spájanej lisovaním D 18	ks	4,00	2,94	11,75	20,0
83	M	MAT	5512902390	Prechodová vsuvka z uhlíkovej ocele, rozmer 18x3/4 s koncom na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom	ks	8,00	5,63	45,05	20,0
84	K	731	733167160	Montáž tvarovky spájanej lisovaním D 22	ks	2,00	3,32	6,64	20,0
85	M	MAT	5511903480	Press prechodová vsuvka meď, rozmer 22x3/4 s koncom na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom	ks	2,00	5,89	11,77	20,0
86	K	731	733167163	Montáž tvarovky spájanej lisovaním D 28	ks	1,00	3,83	3,83	20,0
87	M	MAT	5512902430	Prechodová vsuvka z uhlíkovej ocele, rozmer 28x1 s koncom na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom	ks	2,00	7,26	14,53	20,0
88	K	731	733167166	Montáž tvarovky spájanej lisovaním D 35	ks	2,00	4,09	8,17	20,0
89	M	MAT	5512902470	Prechodová vsuvka z uhlíková oceľ, rozmer 35x11/4 s koncom na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom	ks	4,00	10,83	43,31	20,0
90	K	731	733167169	Montáž tvarovky spájanej lisovaním D 42	ks	16,00	4,60	73,54	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	K	721	725869310	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezová do D 40 (pre jeden drez)	ks	2,00	4,60	9,19	20,0
25	M	MAT	4849110114.1	Sada odtokového lievika	ks	2,00	13,92	27,83	20,0
26	M	MAT	4849110114.2	Dopojovacia rada odvod kondenzu k neutralizátoru kondenzátu	sub	1,00	0,00	0,00	20,0
27	K	721	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,78	0,38	0,30	20,0
28	K	721	998725292	Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	0,78	0,13	0,10	20,0
	D		**731**	**Ústredné kúrenie, kotolne**				**13 696,68**	
29	K	731	731190961.1	Demontáž odvodu spalín - dymovod	sub	1,00	12,77	12,77	20,0
30	K	731	731200826	Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, -0,35625t	ks	2,00	38,30	76,61	20,0
31	K	731	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	2,00	70,22	140,45	20,0
32	M	MAT	4849110690	Kondenzačný kotol s výkonom 35 kW	ks	2,00	2 912,40	5 824,80	20,0
33	M	MAT	4849111060	Montážna pomôcka k montáži na omietku	ks	2,00	187,69	375,38	20,0
34	M	MAT	3162154529.1	Sada konektorov	sub	1,00	10,98	10,98	20,0
35	M	MAT	3162154529.2	Snímač teploty hydraul.výhybky	sub	1,00	57,58	57,58	20,0
36	M	MAT	3162154531.1	Servomotor 230 V	ks	3,00	187,56	562,69	20,0
37	M	MAT	3162154533.1	Regulácia mix.okruhov, komun.vedenia, príslušenstvo	sub	1,00	114,15	114,15	20,0
38	M	MAT	3162154533.2	Kaskádová regulácia	ks	1,00	1 008,54	1 008,54	20,0
39	M	MAT	3162154533.3	Kaskádový modul pre kotol	ks	2,00	114,08	228,16	20,0
40	M	MAT	3162154533.4	Rozšírenie pre 2 a 3 okruh so zmiešavačom	ks	1,00	252,30	252,30	20,0
41	M	MAT	3162154534.3	Príložný snímač teploty	ks	3,00	21,58	64,73	20,0
42	M	MAT	4849110100.1	Paralelný adaptér 60/100 - 60/60	ks	2,00	23,49	46,99	20,0
43	M	MAT	4849110100.2	Spalinová kaskáda pre 2 kotly 160/80 odvod spalín, nasávanie	ks	2,00	369,00	737,99	20,0
44	M	MAT	4849110100.3	Revízny kus priamy D 150mm PPs	ks	1,00	127,27	127,27	20,0
45	M	MAT	4849110100.4	Dymovod rúra D 150mm - 2m PPs	ks	6,00	79,03	474,20	20,0
46	M	MAT	4849110100.5	Dymovod rúra D 150mm - 1m PPs	ks	1,00	48,77	48,77	20,0
47	M	MAT	4849110100.6	Dymovod rúra D 150mm - 0,5m PPs	ks	1,00	31,66	31,66	20,0
48	M	MAT	4849110100.7	Dymovod koleno D 150mm 87° PPs	ks	3,00	36,52	109,55	20,0
49	M	MAT	4849110100.8	Základný balík šachta D 150mm PPs	sub	1,00	232,22	232,22	20,0
50	M	MAT	4849110100.9	Poveternostný kryt nasávania D 150mm	ks	1,00	63,71	63,71	20,0
51	K	731	731291010	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 20	ks	1,00	15,45	15,45	20,0
52	M	MAT	4849106210	Rýchlomontážna sada DN20 Alpha2 60 bez zmiešavača - príslušenstvo vykurovania, vrátane prechodky 32-20	ks	1,00	432,71	432,71	20,0
53	K	731	731291080	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	2,00	19,41	38,81	20,0
54	M	MAT	4849106420	Rýchlomontážna sada s 3- cestným zmiešavačom DN32 Alpha2 60 - príslušenstvo vykurovania	ks	1,00	562,46	562,46	20,0
55	M	MAT	4849106420.1	Rýchlomontážna sada s 3- cestným zmiešavačom DN32 Magna3 32 60 - príslušenstvo vykurovania	ks	1,00	1 197,96	1 197,96	20,0
56	K	731	731890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	0,71	127,68	90,65	20,0
57	K	731	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	126,17	4,09	515,50	20,0
58	K	731	998731293	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	126,17	1,92	241,64	20,0

8

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova obecného úradu v obci Slavošovce
Objekt: TZB - VYKUROVANIE - KOTOLŇA
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Slavošovce, Slavošovce 113, 049 36 Slavošovce
Zhotoviteľ: STAVPOČ s.r.o.
Dátum: 15.7.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**PSV**	**Práce a dodávky PSV**				**19 948,69**	
	D		**713**	**Izolácie tepelné**				**89,09**	
1	K	713	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	14,00	1,15	16,09	20,0
2	M	MAT	2837741534	Izolácia potrubia DG 18 x 9 izolačné trubice	m	3,00	0,83	2,49	20,0
3	M	MAT	2837741547	Izolácia potrubia DG 22 x 9 izolačné trubice	m	3,00	0,96	2,87	20,0
4	M	MAT	2837741552	Izolácia potrubia DG 28 x 09 izolačné trubice	m	5,00	1,09	5,43	20,0
5	M	MAT	2837741573	Izolácia potrubia DG 35 x 9 izolačné trubice	m	3,00	1,34	4,02	20,0
6	K	713	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	11,00	1,40	15,45	20,0
7	M	MAT	2837741578	Izolácia potrubia DG 42 x 13 izolačné trubice	m	5,00	1,98	9,90	20,0
8	M	MAT	2837741597	Izolácia potrubia DG 54 x 13 izolačné trubice	m	6,00	2,36	14,17	20,0
9	K	713	713482212	Montáž trubíc z PE, hr.11-20 mm,na tvarovky	ks	12,00	1,28	15,32	20,0
10	K	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,31	1,92	2,51	20,0
11	K	713	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	1,31	0,64	0,84	20,0
	D		**722**	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**164,22**	
12	K	921	210230132	Kohútik manometrový, skúšobný	ks	1,00	19,69	19,69	20,0
13	M	MAT	4223358000	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	1,00	19,69	19,69	20,0
14	M	MAT	4227783300	Prípojka tlakomerová G 1/2"	ks	1,00	4,76	4,76	20,0
15	K	923	230330201	Manometre do rozvodu D 60	ks	1,00	8,32	8,32	20,0
16	M	MAT	4849120200	Manometer RF63 0-10bar G1/4" spodný	ks	1,00	6,95	6,95	20,0
17	K	721	722131912	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	súb.	1,00	20,68	20,68	20,0
18	K	721	722131932	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	1,00	11,24	11,24	20,0
19	K	721	722172121	Potrubie z plastických rúr PP D20/3.4 - PN20, polyfúznym zváraním	m	6,00	11,36	68,18	20,0
20	K	721	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	1,00	3,72	3,72	20,0
21	K	721	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,70	0,77	0,54	20,0
22	K	721	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	0,70	0,64	0,45	20,0
	D		**723**	**Zdravotechnika - plynovod**				**103,42**	
23	K	721	723190203	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	súb.	2,00	51,71	103,42	20,0
	D		**725**	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				**37,42**	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova obecného úradu v obci Slavošovce
Objekt: TZB - VYKUROVANIE - KOTOLŇA
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Slavošovce, Slavošovce 113, 049 36 Slavošovce
Zhotoviteľ: STAVPOČ s.r.o.
Dátum: 15.7.2019

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**19 948,69**
713	**Izolácie tepelné**	**89,09**
722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**	**164,22**
723	**Zdravotechnika - plynovod**	**103,42**
725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**	**37,42**
731	**Ústredné kúrenie, kotolne**	**13 696,68**
732	**Ústredné kúrenie, strojovne**	**1 668,51**
733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**	**1 743,51**
734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**	**1 208,31**
791	**Zariadenia veľkokuchynské**	**1 237,53**
M	**Práce a dodávky M**	**998,87**
21-M	**Elektromontáže**	**200,75**
36-M	**Montáž prev.,mer. a regul.zariadení**	**798,12**
HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**	**446,88**
	Celkom	**21 394,44**

8