

Výkaz výmer

REKONŠTRUKCIA STRECHY-MŠ SLAVOŠOVCE

PAVILON

OBEC SLAVOŠOVCE

jednovrstvovy system bez doteplenia-modifik.asf.SBS pás s posypom bridlicou

KAPITOLA 1: VÝMERY

Rozmery, obvody, plochy:	bm	bm/ks	m ² (bm)	
Strecha - celkom vctne atiky			330,0	m2
Plocha atiky			43,0	m2
Obvod atiky (bm)			86,0	bm
zvislé plochy-na atiku			14,0	m2
pritlačne lišty-stena			0,0	bm
Sumár plôch pre izolácie:	čistá výmera	prekrytie	m²	
Vedabit V 60 S 35 - prelepenie atik.plechu	50,0	10%	55,0	m2
Vedabit -vyspravky bublin+nerovností	50,0	0%	50,0	m2
Modif.asf.pas s posypom-Mineral ISOFLEX	344,0	15%	395,6	m2
Vpusť	3,0	0%	3,0	ks

KAPITOLA 2: CENOVÝ ROZPIS

STRECHA :

Rozpis izolácií - dodávka:	m ² / m ³ / ks	cena /mj	cena	baly/rolky
Vedabit V 60 S 35 (1 bal=10m ²)	100		0,00 €	10
PB plyn	100		0,00 €	33
Mineral ISOFLEX 5,5kg(1 bal=10m ²)	400		0,00 €	40
Vpusť s predlzenim	3		0,00 €	

Rozpis izolácií - výkony:	m ² / ks	cena /mj	cena
očistenie povrchu str,plášťa+penetracia	330		0,00 €
vyspravenie plochy-bubliny+vyrovnanie	50		0,00 €
Prelepenie zrezaneho atik.nosu - Vedabit	86		0,00 €
vylepenie detailov a zvislých plôch	14		0,00 €
Celoplošné pritavenie vrchnej vrstvy	330		0,00 €
Osadenie strešnej vpuste+predĺženie	3		0,00 €
Dodanie bleskozvod.podpier PV 21+drôt	140		0,00 €
Dodanie SS svoriek + križové svorky	100		0,00 €
Demont.a montáž bleskozvodu	1		0,00 €
Revizna správa bleskozvod	1		0,00 €
doprava a presun hmôt+žeriav	1		0,00 €

Rozpis klampiarskych výrobkov**- dodávka/výkony**

	<i>rozmary (bm)</i>	<i>cena /mj</i>	<i>cena</i>
Prikotvenie atik.plechov	86,0		0,00 €
Zarezanie atik.pl,sklepanie falcov,	86,0		0,00 €

KAPITOLA 4: VÝSLEDNÝ SÚHRN*Cena za dielo bez DPH***0,00 €***konečná cena***0,00 €***DPH 20 %***- €***Cena s DPH-20%***- €**